

数量算出					
#REF!					
項	目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位 備考
1	仮設工事				
(1)	墨出し	複合改修	①+②+③＝	50.36	m ²
	①	工事箇所A	施工範囲：5.2m×0.55m＝2.86m ² 6.08m×0.9m＝5.472m ² 7.58m×0.92m＝6.9736m ² 7.38m×1.12m＝8.2656m ² 計：2.86m ² +5.472m ² +6.9736m ² +8.2656m ² ＝23.5712m ² ≒23.57m ²	23.57	
	②	工事箇所B	施工範囲：（2F）2.74m×3.235m＝8.8639m ² ≒8.86m ² 施工範囲：（1F）2.74m×3.235m＝8.8639m ² ≒8.86m ² 3.7m×1.055m＝3.9035m ² 2.515m×0.8m＝2.012m ² 計：8.86m ² +8.86m ² +3.9035m ² +2.012m ² ＝23.6355m ² ≒23.64m ²	23.64	
	③	工事箇所C	施行範囲：2.1m×1.5m＝3.15m ²	3.15	
(2)	養生（工事箇所）	複合改修	1仮設工事-(1)墨出し参照	50.36	m ²
(3)	整理清掃後片付け （工事箇所）	複合改修	1仮設工事-(2)参照	50.36	m ²
(4)	養生(廊下等)	複合改修	①+②+③＝	91.00	m ²
	①	工事箇所A	図面5/16による 55m ²	55.00	
	②	工事箇所B	図面10/16による 13m ²	13.00	
	③	工事箇所C	図面10/16による 23m ²	23.00	
(5)	整理清掃後片付け （廊下等）	複合改修	1仮設工事-(4)参照	91.00	m ²
(6)	内部仕上足場	脚立足場 一般	1仮設工事-(2)参照	50.36	m ²
2	撤去工事				
(1)	C B撤去	コンクリートブレーカー	①+②＝	0.60	m ³
	①	工事箇所A	0.3m×1.2m×0.15m＝0.054m ³ 0.054m ³ ×9箇所＝0.486m ³ ≒0.49m ³	0.50	
	②	工事箇所B	1.19m×0.79m×0.115m＝0.1081115m ³ ≒0.1m ³	0.10	
(2)	カッター入れ	モルタル面	①+②	25.97	m
	①	工事箇所A	0.3m+1.2m+1.2m＝2.7m 2.7m×9箇所＝24.3m	24.30	
	②	工事箇所C	1.67m	1.67	
(3)	ビニル床タイル撤去	下地モルタル共		8.86	m ²
		工事箇所A	2.74m×3.235m＝8.8639m ² ≒8.86m ²	8.86	
(4)	床組撤去	畳下 ころばし		3.53	m ²
		工事箇所A	1.875m×1.88m＝3.525m ² ≒3.53m ²	3.53	
(5)	床下地板撤去	畳下		3.53	m ²
		工事箇所A	1.875m×1.88m＝3.525m ² ≒3.53m ²	3.53	
(6)	敷居撤去	一畳		1.00	本
		工事箇所A	1本	1.00	
(7)	畳撤去	畳		2.00	枚
		工事箇所A	1畳×2枚＝2枚	2.00	
(8)	ビニル幅木撤去			6.10	m ²
	①	工事箇所B	0.86m+0.705m+0.275m+0.04m+0.98m+3.235m ＝6.095m≒6.1m	6.10	

(9) 壁タイル撤去			47.58	m ²	
	工事箇所A	5.25m×2.4m=12.6m ² 0.55m×2.4m=1.32m ² 0.9m×2.4m=2.16m ² 1.12m×2.4m=2.688m ² 7.18m×2.4m=17.232m ² 1.12m×2.4m=2.688m ² 1.3m×2.4m=3.12m ² 1.45m×2.4m=3.48m ² 0.4m×0.92m=0.368m ² 0.4m×0.92m=0.368m ² 1.2m×0.55m=0.66m ² （腰壁） 0.5m×0.9m=0.45m ² （腰壁） 0.5m×0.9m=0.45m ² （腰壁） 計：12.6m ² +1.32m ² +2.16m ² +2.688m ² +17.232m ² +2.688m ² + 3.12m ² +3.48m ² +0.368m ² +0.368m ² +0.66m ² +0.45m ² +0.45m ² =47.584m ² ≒47.58m ²	47.58		
(10) 天井合板・ボード撤去		①+②+③=	47.05	m ²	
① 工事箇所A		5.2m×0.55m=2.86m ² 6.08m×0.9m=5.472m ² 7.58m×0.92m=6.9736m ² 7.38m×1.12m=8.2656m ² 計：2.86m ² +5.472m ² +6.9736m ² +8.2656m ² =23.5712m ² ≒23.57m ²	23.57		
② 工事箇所B（1F）		2.445m×0.27m=0.66015m ² 2.965m×0.295m=0.874675m ² 2.445m×2.965m=7.249425m ² 3.7m×1.055m=3.9035m ² 0.8m×2.515m=2.012m ² 計：0.66015m ² +0.874675m ² +7.249425m ² +3.9035m ² +2.012m ² =14.69975m ² ≒14.7m ²	14.70		
③ 工事箇所B（2F）		2.445m×0.27m=0.66015m ² 2.965m×0.295m=0.874675m ² 2.445m×2.965m=7.249425m ² 計：0.66015m ² +0.874675m ² +7.249425m ² =8.78425m ² ≒8.78m ²	8.78		
(11) アルミ製扉撤去	枠共		3.40	m ²	
	施工箇所A	0.85m×2m×2箇所=3.4m ²	3.40		
(12) 建具周囲はつり	RC 15cm		9.70	m	
	施工箇所B	0.85m+2m+2m×2箇所=9.7m	9.70		
(13) 床点検口撤去			1.00	箇所	
	工事箇所A	1 か所	1.00		
(14) シャワーブース撤去	再取付含む	工事箇所C	1.00	箇所	

3 建築工事					
(1) C Bカーンバック			1.00	式	
	工事箇所A	1 箇所	1.00		
(2) 内装壁タイル	100mm角		47.58	m ²	
	工事箇所A	5.25m×2.4m=12.6m ² 0.55m×2.4m=1.32m ² 0.9m×2.4m=2.16m ² 1.12m×2.4m=2.688m ² 7.18m×2.4m=17.232m ² 1.12m×2.4m=2.688m ² 1.3m×2.4m=3.12m ² 1.45m×2.4m=3.48m ² 0.4m×0.92m=0.368m ² 0.4m×0.92m=0.368m ² 1.2m×0.55m=0.66m ² （腰壁） 0.5m×0.9m=0.45m ² （腰壁） 0.5m×0.9m=0.45m ² （腰壁） 計：12.6m ² +1.32m ² +2.16m ² +2.688m ² +17.232m ² +2.688m ² + 3.12m ² +3.48m ² +0.368m ² +0.368m ² +0.66m ² +0.45m ² +0.45m ² =47.584m ² ≒47.58m ²	47.58		
(3) 軽量鉄骨壁下地	スット`65型 @300		1.32	m ²	
	工事箇所B	1.2m×1.1m=1.32m ²	1.32		
(4) 複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗		1.49	m ²	
	工事箇所B	1.2m×1.1m=1.32m ² 0.15m×1.1m=0.165m ² 1.32m ² +0.165m ² =1.485m ² ≒1.49m ²	1.49		
(5) アルミ製片引戸	工事箇所A		2.00	箇所	
(6) トイレブース	工事箇所A		1.00	箇所	
(7) シャワーブース	工事箇所B		1.00	箇所	
(8) アルミ四方枠	工事箇所A		1.00	箇所	

(9) 壁下地調整	コンクリート面R B種		47.58	m ²	
	工事箇所A	5.25m×2.4m=12.6m ² 0.55m×2.4m=1.32m ² 0.9m×2.4m=2.16m ² 1.12m×2.4m=2.688m ² 7.18m×2.4m=17.232m ² 1.12m×2.4m=2.688m ² 1.3m×2.4m=3.12m ² 1.45m×2.4m=3.48m ² 0.4m×0.92m=0.368m ² 0.4m×0.92m=0.368m ² 1.2m×0.55m=0.66m ² （腰壁） 0.5m×0.9m=0.45m ² （腰壁） 0.5m×0.9m=0.45m ² （腰壁） 計：12.6m ² +1.32m ² +2.16m ² +2.688m ² +17.232m ² +2.688m ² + 3.12m ² +3.48m ² +0.368m ² +0.368m ² +0.66m ² +0.45m ² +0.45m ² =47.584m ² ≒47.58m ²	47.58		
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り (10)		①+②=	17.56	m ²	
	① 工事箇所B（1F天井）	2.445m×0.27m=0.66015m ² 2.965m×0.295m=0.874675m ² 2.445m×2.965m=7.249425m ² 計：0.66015m ² +0.874675m ² +7.249425m ² =8.78425m ² ≒8.78m ²	8.78		
	② 工事箇所B（2F天井）	2.445m×0.27m=0.66015m ² 2.965m×0.295m=0.874675m ² 2.445m×2.965m=7.249425m ² 計：0.66015m ² +0.874675m ² +7.249425m ² =8.78425m ² ≒8.78m ²	8.78		
アクリル樹脂系非水分散形 (11) 塗料塗り		①+②=	25.58	m ²	
	① 工事箇所A（天井）	5.2m×0.55m=2.86m ² 6.08m×0.9m=5.472m ² 7.58m×0.92m=6.9736m ² 7.38m×1.12m=8.2656m ² 計：2.86m ² +5.472m ² +6.9736m ² +8.2656m ² =23.5712m ² ≒23.57m ²	23.57		
	② 工事箇所B（1F天井）	0.8m×2.515m=2.012m ² ≒2.01m ²	2.01		
(12) ビニル床シート張り	長尺塩ビシート マーブル 厚2.5		8.78	m ²	
	工事箇所B	2.445m×0.27m=0.66015m ² 2.965m×0.295m=0.874675m ² 2.445m×2.965m=7.249425m ² 計：0.66015m ² +0.874675m ² +7.249425m ² =8.78425m ² ≒8.78m ²	8.78		
(13) ビニル幅木	H100mm		10.98	m	
	工事箇所B	2.74m+1.2m+0.57m+1.1m+1.985m+0.15m+3.235m =10.98m	10.98		

(14) 壁耐水合板張	厚12mm		1.49	m ²	
	工事箇所B	$1.2\text{m} \times 1.1\text{m} = 1.32\text{m}^2$ $0.15\text{m} \times 1.1\text{m} = 0.165\text{m}^2$ 計： $1.32\text{m}^2 + 0.165\text{m}^2 = 1.485\text{m}^2 \approx 1.49\text{m}^2$	1.49		
(15) 壁ケイ酸カルシム板張	厚8.0mm		1.49	m ²	
	工事箇所B	$1.2\text{m} \times 1.1\text{m} = 1.32\text{m}^2$ $0.15\text{m} \times 1.1\text{m} = 0.165\text{m}^2$ 計： $1.32\text{m}^2 + 0.165\text{m}^2 = 1.485\text{m}^2 \approx 1.49\text{m}^2$	1.49		
(16) 天井ケイ酸カルシウム板張	厚6mm 目透し		23.57	m ²	
	工事箇所A	$5.2\text{m} \times 0.55\text{m} = 2.86\text{m}^2$ $6.08\text{m} \times 0.9\text{m} = 5.472\text{m}^2$ $7.58\text{m} \times 0.92\text{m} = 6.9736\text{m}^2$ $7.38\text{m} \times 1.12\text{m} = 8.2656\text{m}^2$ 計： $2.86\text{m}^2 + 5.472\text{m}^2 + 6.9736\text{m}^2 + 8.2656\text{m}^2 = 23.5712\text{m}^2 \approx 23.57\text{m}^2$	23.57		
(17) 天井ケイ酸カルシウム板張	厚9mm 突付	①+②＝	19.58	m ²	
	① 工事箇所B （1 F）	$2.445\text{m} \times 0.27\text{m} = 0.66015\text{m}^2$ $2.965\text{m} \times 0.295\text{m} = 0.874675\text{m}^2$ $2.445\text{m} \times 2.965\text{m} = 7.249425\text{m}^2$ $0.8\text{m} \times 2.515\text{m} = 2.012\text{m}^2$ 計： $0.66015\text{m}^2 + 0.874675\text{m}^2 + 7.249425\text{m}^2 + 2.012\text{m}^2$ $= 10.79625\text{m}^2 \approx 10.8\text{m}^2$	10.80		
	② 工事箇所B （2 F）	$2.445\text{m} \times 0.27\text{m} = 0.66015\text{m}^2$ $2.965\text{m} \times 0.295\text{m} = 0.874675\text{m}^2$ $2.445\text{m} \times 2.965\text{m} = 7.249425\text{m}^2$ 計： $0.66015\text{m}^2 + 0.874675\text{m}^2 + 7.249425\text{m}^2 = 8.78425\text{m}^2 \approx 8.78\text{m}^2$	8.78		
(18) 天井ロックウール吸音板張	フラット 軽鉄直張		3.90	m ²	
	工事箇所A（湯沸室）	$3.7\text{m} \times 1.055\text{m} = 3.9035\text{m}^2 \approx 3.9\text{m}^2$	3.90		
(19) 室名札	（シャワー室）	工事箇所D	1.00	箇所	

(20) 天井廻縁		①+②＝	46.10	m	
① 工事箇所A		5.2m+0.55m+0.88m+0.9m+0.2m+0.92m+0.2m+1.12m+7.18m+1.12m+0.2m+0.92m+1.3m+1.45m＝22.14m	22.14		
② 工事箇所B		2.445m+0.27m+0.295m+2.995m+2.74m+3.235m＝11.98m 11.98m×2箇所＝23.96m	23.96		
(21) カランバック天板	各工事箇所	工事箇所B、D	2.00	箇所	
3 電気設備工事					
(1) 1種金属線ぴ	A型 25.4×11.5		4.40	m	
	工事箇所B	4.4m	4.40		
(2) アウトレットボックス			2.00	個	
	工事箇所B	2個	2.00		
(3) 600V絶縁ケーブル	天井・ピット内配線 EM-EEF1.6-2C		8.00	m	
	工事箇所B	8m	8.00		
(4) 600V絶縁ケーブル	天井・ピット内配線 EM-EEF2.0-3C		12.00	m	
	工事箇所B	12m	12.00		
(5) コンセント(アース)	3P20A×1(接地端子付)		2.00	個	
	工事箇所B	2個	2.00		
LED照明器具 (6) (ダウンライト埋込型)	LRS1 (天井切込みφ200)		3.00	台	
	工事箇所B	3台	3.00		
LED照明器具 (7) (ブラケットライト)	LBF-3-2 (800×200未満)		1.00	台	
	工事箇所B	1台	1.00		
LED照明器具 (8) (ベースライト露出型)	LBF-3-2 (800×200未満)		2.00	台	
	工事箇所B	2台	2.00		
(9) 接地抵抗測定		工事箇所B	1.00	箇所	
(10) 600V絶縁ケーブル撤去	天井、ピット内配線 EM-EEF1.6-2C 再使用なし		6.00	m	
	工事箇所B	6m	6.00		
(11) 600V絶縁ケーブル撤去	天井、ピット内配線 EM-EEF2.0-3C 再使用なし		5.00	m	
	工事箇所B	5m	5.00		
(12) 蛍光灯器具撤去	FL20W×1 露出型 再使用なし		1.00	台	
	工事箇所B	1台	1.00		
(13) 蛍光灯器具撤去	FL40W×2 埋込型 再使用なし	①+②＝	4.00	台	
① 工事箇所A		2台	2.00		
② 工事箇所B		2台	2.00		

(14) 配線器具撤去	再使用なし		2.00	個	
	工事箇所B	コンセント2個	2.00		
4 機械設備工事					
(1) 水道管	機械室・便所配管 VP 20A		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
水道用硬質塩化ビニル管 (2) イニング鋼管	機械室・便所配管 SGP-VA 20		15.00	m	
	工事箇所A	15m	15.00		
(3) 水道管	機械室・便所配管 VP 25A		3.00	m	
	工事箇所B	3m	3.00		
水道用硬質塩化ビニル管 (4) イニング鋼管	機械室・便所配管 SGP-VA 25		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(5) 水道管	機械室・便所配管 VP 32A		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
水道用硬質塩化ビニル管 (6) イニング鋼管	機械室・便所配管 SGP-VA 32		2.00	m	
	工事箇所A	2m	2.00		
(7) 排水管	機械室・便所配管 VP-40		3.00	m	
	工事箇所B	3m	3.00		
(8) 排水管	機械室・便所配管 VP-75		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
(9) 排水管	機械室・便所配管 VP-100		4.00	m	
	工事箇所B	4m	4.00		
(10) 一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所配管 20	①+②=	22.00	m	
①	工事箇所A	20m	20.00		
②	工事箇所B	2m	2.00		
(11) 一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所配管 25		3.00	m	
	工事箇所A	3m	3.00		
(12) 一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所配管 30		5.00	m	
	工事箇所A	5m	5.00		
(13) 一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所配管 40		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(14) 一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所配管 50		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(15) ポリスチレンフォーム保温工	暗渠内 20A		15.00	m	
	工事箇所A	15m	15.00		
(16) ポリスチレンフォーム保温工	暗渠内 25A		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(17) ポリスチレンフォーム保温工	暗渠内 32A		2.00	m	
	工事箇所A	2m	2.00		
(18) ロックウール保温工	天井内 20A		4.00	m	
	工事箇所B	給水管2m + 給湯管2m = 4m	4.00		
(19) ロックウール保温工	天井内 25A		3.00	m	
	工事箇所B	3m	3.00		
(20) ロックウール保温工	天井内 32A		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		

(21) ロックウール保温工	天井内 40A		3.00	m	
	工事箇所B	3m	3.00		
(22) ロックウール保温工	天井内 80A		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
(23) ロックウール保温工	天井内 100A		4.00	m	
	工事箇所B	4m	4.00		
(24) ロックウール保温工	暗渠内、ヒット内 20A		20.00	m	
	工事箇所A	20m	20.00		
(25) ロックウール保温工	暗渠内、ヒット内 25A		3.00	m	
	工事箇所A	3m	3.00		
(26) ロックウール保温工	暗渠内、ヒット内 32A		5.00	m	
	工事箇所A	5m	5.00		
(27) ロックウール保温工	暗渠内、ヒット内 40A		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(28) ロックウール保温工	暗渠内、ヒット内 50A		3.00	m	
	工事箇所A	3m	3.00		
(29) 洋便器取付	洗浄弁式		2.00	組	
	工事箇所B	2組	2.00		
(30) 洗面器	工事箇所B	1組	1.00	組	
(31) 鏡	450×600	①＋②＝	1.00	面	
	工事箇所B	1面	1.00		
(32) 浴槽	TOTO PYW2102		1.00	組	
	工事箇所A	1組	1.00		
(33) 浴槽撤去			1.00	組	
	工事箇所A	1組	1.00		
(34) コア貫	φ 25mm 200程度		4.00	箇所	
	工事箇所B	4箇所	4.00		
(35) コア貫	φ 50mm 200程度		1.00	箇所	
	工事箇所B	1箇所	1.00		
(36) コア貫	φ 88mm 200程度		2.00	箇所	
	工事箇所B	2箇所	2.00		
(37) コア貫	φ 100mm 200程度		1.00	箇所	
	工事箇所B	1箇所	1.00		
(38) ポリスチレンフォーム保温撤去	着色アルミガラスクロス 暗渠内 20A		15.00	m	
	工事箇所A	15m	15.00		
(39) ポリスチレンフォーム保温撤去	着色アルミガラスクロス 暗渠内 25A		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(40) ポリスチレンフォーム保温撤去	着色アルミガラスクロス 暗渠内 32A		2.00	m	
	工事箇所A	2m	2.00		
(41) ロックウール保温撤去	アルミガラス化粧保温筒天井 内 20A		3.00	m	
	工事箇所B	給水管2m＋給湯管1m＝3m	3.00		

(42) ロックウール保温撤去	アルミガラス化粧化粧保温筒天井内 25A		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
(43) ロックウール保温撤去	アルミガラス化粧化粧保温筒天井内 40A		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
(44) ロックウール保温撤去	着色アルミガラスクロス暗渠内 20A		20.00	m	
	工事箇所A	20m	20.00		
(45) ロックウール保温撤去	着色アルミガラスクロス暗渠内 25A		3.00	m	
	工事箇所A	3m	3.00		
(46) ロックウール保温撤去	着色アルミガラスクロス暗渠内 32A		5.00	m	
	工事箇所A	5m	5.00		
(47) ロックウール保温撤去	着色アルミガラスクロス暗渠内 40A		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(48) ロックウール保温撤去	着色アルミガラスクロス暗渠内 50A		3.00	m	
	工事箇所A	3m	3.00		
(49) スパイル外撤去		工事箇所D 1m	1.00	m	
(50) 鏡撤去	化粧鏡		1.00	枚	
	工事箇所B	1枚	1.00		
(51) 給水管撤去	SGP-VA 20A 再使用なし	①+②=	16.00	m	
	① 工事箇所A	15m	15.00		
	② 工事箇所B	1m	1.00		
(52) 給水管撤去	SGP-VA 25A 再使用なし		4.00	m	
	工事箇所A	4m	4.00		
(53) 給水管撤去	SGP-VA 32A 再使用なし		2.00	m	
	工事箇所A	2m	2.00		
(54) 排水管撤去	40A 再使用なし		2.00	m	
	工事箇所B	2m	2.00		
(55) 配管切断	鋼管類 20A		9.00	箇所	
	工事箇所A	9箇所	9.00		
(56) 配管切断	鋼管類 40A	①+②=	3.00	箇所	
	① 工事箇所B	1箇所	1.00		
	② 工事箇所B	2箇所	2.00		
(57) 配管切断	鋼管類 80A		1.00	箇所	
	工事箇所B	1箇所	1.00		
(58) 配管切断	鋼管類 100A	①+②=	4.00	箇所	
	① 工事箇所B	1箇所	1.00		
	② 工事箇所B	3箇所	3.00		