

数 量 計 算 書

工事件名：浦和合同庁舎照明器具改修工事

番号	名称	規 格	計算式	数量	単位	備 考
建築改修工事						
1	仮設工事					
(1)	養生（内部改修）	個別改修		150.00	m ²	
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	150.00	m ²	
(3)	内部仕上げ足場	個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	150.00	m ²	
(4)	資材運搬費	個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	150.00	m ²	
電気設備改修工事						
1	撤去工事					
(1)	蛍光灯	20W*1 埋込		3.00	個	
(2)	蛍光灯	20W*1 直付		2.00	個	
(3)	蛍光灯	20W*2 埋込		11.00	個	
(4)	蛍光灯	32W*1 埋込		2.00	個	
(5)	蛍光灯	32W*2 埋込		12.00	個	
(6)	蛍光灯	32W*2 直付		18.00	個	
(7)	蛍光灯	40W*1 埋込		3.00	個	
(8)	蛍光灯	40W*2 埋込		86.00	個	
(9)	ダウンライト	ダウンライト		3.00	個	
	合計			140.00	個	
2	電灯設備工事					
(1)	LED照明器具	埋込 20W*1 非常用 650 ×200以上		3.00	個	
(2)	LED照明器具	直付 20W*1 防湿 650× 200以上		2.00	個	
(3)	LED照明器具	埋込 20W*2 650×200以 下		11.00	個	
(4)	LED照明器具	埋込 32W*1 1300×200未 満		2.00	個	
(5)	LED照明器具	埋込 32W*2 1300×200未 満		12.00	個	
(6)	LED照明器具	直付 32W*2 1260×200未 満		18.00	個	
(7)	LED照明器具	埋込 40W*1 1300×200以 上		3.00	個	
(8)	LED照明器具	埋込 40W*2 1300×200以 上		86.00	個	
(9)	LED照明器具	埋込 IL40W φ 100～150		3.00	個	
	合計			140.00	個	