

入札書

分任契約担当官

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

第433会計隊長 蓮池秀樹

殿

¥

(税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
142号建物他浴場等改修工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					

履行期限 令和6年3月29日

履行場所 陸上自衛隊駒門駐屯地

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

なお、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示され暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和5年12月22日

住所

氏名

市場価格調査書 (工事一式全体見積)

分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第433会計隊長 蓮池秀樹 殿

¥ _____ (税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額
142号建物他浴場等改修工事	仕様書のとおり	式	1		
(内 訳)					
直接工事費					
共通仮設費					
現場管理費					
一般管理費					
合計					

履行期限 令和6年3月29日

履行場所 陸上自衛隊駒門駐屯地

令和 年 月 日

住所

氏名

※12/15 17時までに返信願います。
メール、FAX可

市価調査内訳書

工事及び品目	規格寸法	数量	単位	単価	金額	適要
142号建物他浴場等改修工事						
建築工事						
1 仮設						
(1) 脚立足場	階高4.0m以下	21.03	m ²			
(2) 養生（内部改修）	個別改修	27.29	m ²			
(3) 整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	27.29	m ²			
小計						
2 タイル						
(1) 床モザイクタイル（ユニットタイル張り）	50mm角	15.89	m ²			
小計						
3 建具工事						
(1) 電子錠	MIWA TK4L33-1	1.00	箇所			
(2) 本締めモノコック錠	MIWA U9HMD-1	2.00	箇所			
(3) 脱衣棚	メラニン化粧合板	1.00	式			
(4) 靴箱	メラニン化粧合板	1.00	式			
(5) 床下点検口	アルミ製床下点検口	1.00	式			
小計						
4 内外装工事						
(1) ビニル巾木	厚さ2.0×高さ100mm	15.46	m			
(2) フリーアクセスフロア	センクシア IS500N	12.53	m ²			
(3) ビニル床タイル	厚さ2.0mm プレーン	1.10	m ²			
(4) 防水パネル	アイカ セラール3mm	47.14	m ²			
(5) 上がり框		1.00	個			
(6) 戸当たり		1.00	個			
小計						
5 撤去工事						
(1) 床タイル撤去		15.89	m ²			
(2) 本締め付モノコック錠撤去		3.00	式			
(3) ビニル床タイル撤去		13.63	m ²			
(4) ビニル巾木撤去		15.46	m			
(5) 脱衣棚撤去		1.00	式			
(6) 靴箱撤去		1.00	式			
(7) 床下点検口撤去		1.00	式			
小計						
6 その他						
(1) 産業廃棄物処分		1.00	式			
小計						
合計						

市価調査内訳書

電気設備工事					
1 配線工事					
(1) 絶縁ケーブル配線	EM-EEF	14.00	m		
(2) コンセント	連用形2P15A×2	1.00	個		
(3) 金属線び	A型 2.5mm×11.5mm	1.40	m		
合計					
機械設備工事					
1 給排水衛生設備工事					
(1) 混合水栓	TOTO TBV03415J	7.00	個		
(2) 単水栓	TOTO T200SNR13 C	1.00	個		
(3) 洗面化粧台	TOTO LDA606AER	1.00	組		
(4) 化粧鏡	TOTO YM4560F	7.00	枚		
(5) 混合水栓	TOTO TLHG30EGR	9.00	個		
(6) 排水金具	TOTO TLDS2105J	9.00	個		
(7) 分岐配管		1.00	個		
(8) 通気口	φ240	2.00	個		
小計					
2 空気調和設備工事					
(1) 換気扇（天井埋込）	三菱 VD-13ZB13	3.00	台		
(2) 換気扇（天井埋込）	三菱 VD-18ZB13	1.00	台		
(3) 換気扇（200φ）	三菱 EMF-20YSA2	3.00	台		
小計					
3 はつり工事					
(1) コア抜き	40mm	2.00	箇所		
(2) コア抜き	30mm	1.00	箇所		
小計					
4 撤去工事					
(1) 混合水栓撤去		7.00	個		
(2) 床マンホール・点検口撤去		1.00	箇所		
(3) 洗面化粧台撤去		1.00	組		
(4) 換気扇撤去		7.00	台		
(5) 化粧鏡撤去		7.00	枚		
(6) 床排水金具撤去		9.00	個		
(7) 混合水栓撤去		9.00	個		
(8) 通気口撤去		2.00	個		
小計					
5 その他					
(1) 高所作業車		1.00	式		
合計					