

数量計算書

工事件名：倉庫B他照明器具改修工事

番号	名称	規格	計算式	数量	単位	備考
建築改修工事						
1	仮設工事					
(1)	養生（内部改修）	個別改修		400.00	m ²	
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	400.00	m ²	
(3)	内部仕上げ足場	個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	400.00	m ²	
(4)	資材運搬費	個別改修	建築-1-(1)養生（内部改修）に同じ	400.00	m ²	
電気設備改修工事						
1	撤去工事					
(1)	蛍光灯	100W*1 直付	総合教場 5台	5.00	個	
(2)	蛍光灯	10W*1 直付	第2研究棟 3台 総合教場 2台	5.00	個	
(3)	蛍光灯	20W*1 埋込	総合教場 1台	1.00	個	
(4)	蛍光灯	20W*1 直付	第2研究棟 7台、総合教場 14台	21.00	個	
(5)	蛍光灯	20W*5 埋込	総合教場 2台	2.00	個	
(6)	蛍光灯	32W*1 埋込	第2研究棟 9台、倉庫B 4台	13.00	個	
(7)	蛍光灯	32W*2 埋込	第2研究棟 28台	28.00	個	
(8)	蛍光灯	32W*2 直付	倉庫B 82台	82.00	個	
(9)	蛍光灯	40W*1 埋込	第2研究棟 1台、総合教場 47台	48.00	個	
(10)	蛍光灯	40W*1 直付	第2研究棟 4台、総合教場 20台	24.00	個	
(11)	蛍光灯	40W*2 埋込	第2研究棟 2台、総合教場 94台	96.00	個	
(12)	蛍光灯	40W*2 直付	第2研究棟 53台、総合教場 24台	77.00	個	
(13)	蛍光灯	40W*5 埋込	総合教場 1台	1.00	個	
	合計			403.00	個	

数量計算書

工事件名：倉庫B他照明器具改修工事

番号	名称	規格	計算式	数量	単位	備考
2	電灯設備工事					
(1)	LED照明器具	天井切込 φ 100～150	総合教場 5台			
				5.00	個	
(2)	LED照明器具	直付 10W*1 650×200以上	第2研究棟 3台、総合教場 2台			
				5.00	個	
(3)	非常用照明器具	埋込 20W*1 非常用 650 ×200以上	総合教場 1台			
				1.00	個	
(4)	LED照明器具	直付 20W*1 防湿 650× 200以上	第2研究棟 7台、総合教場 14台			
				21.00	個	
(5)	LED照明器具	埋込 20W*5 □650	総合教場 2台			
				2.00	個	
(6)	LED照明器具	埋込 32W*1 1300×200未 満	第2研究棟 9台、倉庫B 4台			
				13.00	個	
(7)	LED照明器具	埋込 32W*2 1300×200未 満	第2研究棟 28台			
				28.00	個	
(8)	LED照明器具	直付 32W*2 1260×200未 満	倉庫B 82台			
				82.00	個	
(9)	LED照明器具	埋込 40W*1 1300×200以 上	第2研究棟 1台、総合教場 47台			
				48.00	個	
(10)	非常用照明器具	直付 40W*1 1300×200以 上	第2研究棟 4台、総合教場 20台			
				24.00	個	
(11)	LED照明器具	埋込 40W*2 1300×200以 下	第2研究棟 2台、総合教場 94台			
				96.00	個	
(12)	LED照明器具	埋込 40W*2 1300×200以 下	第2研究棟 53台、総合教場 24台			
				77.00	個	
(13)	LED照明器具	埋込 40W*5 □640	総合教場 1台			
				1.00	個	
	合計			403.00	個	