数　量　計　算　書

件名　２０５号建物空調機更新工事

No.	品　　名	適　　用	積算数量	採用数量	単位	内　訳	備　考
Ⅰ	機械設備工事						
1	仮設工事						
(1)	養生（内部改修）	複合改修	343.96	344.0	㎡	13.985×28.275-(13.985-10.235)×(28.275-14.550)	
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	343.96	344.0	㎡	13.985×28.275-(13.985-10.235)×(28.275-14.550)	
(3)	内部仕上足場	階高4.0m以下　脚立足場	343.96	344.0	㎡	13.985×28.275-(13.985-10.235)×(28.275-14.550)	
(4)	仮設材運搬	内部仕上足場	343.96	344.0	㎡	13.985×28.275-(13.985-10.235)×(28.275-14.550)	
2	空気調和設備工事						
(1)	パッケージ形空調機	屋外機　28.0kW以下	1.00	1.0	台	1	
(2)	パッケージ形空調機	屋外機　56.0kW以下	1.00	1.0	台	1	
(3)	パッケージ形空調機	屋内機　天井吊　10.0kW以下	6.00	6.0	台	6	
(4)	パッケージ形空調機	屋内機　天井吊　10.0kW以下	1.00	1.0	台	1	
(5)	パッケージ形空調機	屋内機　天井吊　14.0kW以下	1.00	1.0	台	1	
(6)	冷媒管接続	材工共	1.00	1.0	式	1	
(7)	ドレン管接続	材工共	1.00	1.0	式	1	
(8)	ラッキング補修	材工共	1.00	1.0	式	1	
(9)	天井ボード復旧	石膏ボード	3.00	3.0	㎡	1.5×2	
(10)	天井ボード復旧	ケイ酸カルシウム板	3.00	3.0	㎡	1.5×2	
(11)	気密試験		1.00	1.0	式	1	
(12)	機器搬入費		0.57	0.6	t	0.225+0.348	

数　量　計　算　書

件名　２０５号建物空調機更新工事

No.	品　　名	適　　用	積算数量	採用数量	単位	内　訳	備　考
3	撤去工事						
(1)	氷蓄熱式空調システム	室外ユニット　22.4kW（再使用しない）	1.00	1.0	基	1	
(2)	氷蓄熱式空調システム	室外ユニット　45kW（再使用しない）	1.00	1.0	基	1	
(3)	氷蓄熱式空調システム	蓄熱ユニット　56kW（再使用しない）	2.00	2.0	基	2	
(4)	パッケージ形空調機	屋内機　天井吊　10.0kW以下（再使用しない）	7.00	7.0	台	4+2+1	
(5)	パッケージ形空調機	屋内機　天井吊　14.0kW以下（再使用しない）	1.00	1.0	台	1	
(6)	機器搬出費		1.42	1.4	t	0.375+0.29+0.375+0.384	
Ⅱ	発生材処分費						
1	中間処理	廃石膏ボード	0.05	0.1	m^3	1.5×2×(0.0095+0.008)	
2	最終処分	管理型処分	0.05	0.1	m^3	1.5×2×(0.0095+0.008)	
3	フロンガス回収・破壊処理		1.00	1.0	式	1	