数　量　計　算　書

件名　特別借受宿舎Ｅ棟給湯器更新工事

No.	品　　名	適　　用	積算 数量	採用 数量	単位	内　訳	備　考
Ⅰ	機械設備工事						
1	仮設工事						
(1)	養生（内部改修）	複合改修	166.95	167	㎡	(3.5×2.65)×18	
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	166.95	167	㎡	(3.5×2.65)×18	
2	配管工事						
(1)	フレキシブルチューブ	SUS15A	45.57	45.6	m	(0.3+1.21+0.75+0.2715)×18	
(2)	ガスホース	15A	16.53	16.5	m	(0.44+0.4785)×18	
3	給排水衛生設備工事						
(1)	壁貫通型ガスふろ給湯器	8号　浴室リモコン含む	18.00	18.0	台	1×18	
(2)	浴槽	ホールインワン専用（R）	8.00	8.0	個	1×8	
(3)	浴槽	ホールインワン専用（L）	10.00	10.0	個	1×10	
(4)	2ハンドル混合水栓	ｼｬﾜｰﾌｯｸ含む	18.00	18.0	個	1×18	
4	撤去工事						
(1)	バランス形風呂釜	上り湯シャワー付き（再使用しない）	18.00	18.0	台	1×18	
(2)	浴槽	800サイズ（再使用しない）	18.00	18.0	個	1×18	

数　量　計　算　書

件名　特別借受宿舎Ｅ棟給湯器更新工事

No.	品　　名	適　　用	積算 数量	採用 数量	単位	内　訳	備　考
Ⅱ	電気設備工事						
1	配管工事						
(1)	硬質ビニル電線管	VE16	81.00	81	m	(0.2+0.95+1.6+1.75)×18	
(2)	1種金属線ぴ	A型	63.00	63.0	m	(1.4+1.3+0.8)×18	
(3)	コンセントボックス	線ぴ用	36.00	36.0	個	2×18	
(4)	露出ボックス	丸型　1方出　16mm	18.00	18.0	個	1×18	
2	配線工事						
(1)	600V絶縁ケーブル	EM-EEF　1.6mm-3C	63.00	63.0	m	(1.4+1.3+0.8)×18	
(2)	コンセント	2P15A×2+ET	36.00	36.0	個	2×18	
3	撤去工事						
(1)	コンセント	2P15A×1+ET	18.00	18.0	個	1×18	
(2)	機械はつり	25mm　壁厚200mm程度	18.00	18.0	か所	1×18	
Ⅲ	廃材処分費						
1	中間処理						
(1)	廃プラスチック類		6.65	6.7	m^3	(0.8×0.7×0.66)×18	
2	最終処分						
(1)	安定型処分		6.65	6.7	m^3	(0.8×0.7×0.66)×18	