数　量　計　算　書

件名　南特別借受宿舎給湯器更新工事

No.	品　　名	適　　用	積算 数量	採用 数量	単位	内　訳	備　考
Ⅰ	機械設備工事						
1	仮設工事						
(1)	養生（内部改修）	複合改修	222.60	223	㎡	(3.5×2.65)×24	
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	222.60	223	㎡	(3.5×2.65)×24	
2	配管工事						
(1)	フレキシブルチューブ	SUS15A	60.76	60.8	m	(0.3+1.21+0.75+0.2715)×24	
(2)	ガスホース	15A	22.04	22.0	m	(0.44+0.4785)×24	
3	給排水衛生設備工事						
(1)	壁貫通型ガスふろ給湯器	8号　浴室リモコン含む	24.00	24.0	台	1×24	
(2)	浴槽	ホールインワン専用（R）	12.00	12.0	個	1×12	
(3)	浴槽	ホールインワン専用（L）	12.00	12.0	個	1×12	
(4)	2ハンドル混合水栓	ｼｬﾜｰﾌｯｸ含む	24.00	24.0	個	1×24	
4	撤去工事						
(1)	バランス形風呂釜	上り湯シャワー付き（再使用しない）	24.00	24.0	台	1×24	
(2)	浴槽	800サイズ（再使用しない）	24.00	24.0	個	1×24	

数　量　計　算　書

件名　南特別借受宿舎給湯器更新工事

No.	品　　名	適　　用	積算 数量	採用 数量	単位	内　訳	備　考
Ⅱ	電気設備工事						
1	配管工事						
(1)	硬質ビニル電線管	VE16	108.00	108	m	(0.2+0.95+1.6+1.75)×24	
(2)	1種金属線ぴ	A型	84.00	84.0	m	(1.4+1.3+0.8)×24	
(3)	コンセントボックス	線ぴ用	48.00	48.0	個	2×24	
(4)	露出ボックス	丸型　1方出　16ｍｍ	24.00	24.0	個	1×24	
2	配線工事						
(1)	600V絶縁ケーブル	EM-EEF　1.6ｍｍ-3Ｃ	84.00	84.0	m	(1.4+1.3+0.8)×24	
(2)	コンセント	2P15A×2+ET	48.00	48.0	個	2×24	
3	撤去工事						
(1)	コンセント	2P15A×1+ET	24.00	24.0	個	1×24	
(2)	機械はつり	25ｍｍ　壁厚200ｍｍ程度	24.00	24.0	か所	1×24	
Ⅲ	廃材処分費						
1	中間処理						
(1)	廃プラスチック類		8.87	8.9	m^3	(0.8×0.7×0.66)×24	
2	最終処分						
(1)	安定型処分		8.87	8.9	m^3	(0.8×0.7×0.66)×24	