

# 数 量 算 出 書

件名： アスファルト舗装補修工事

番 号	項 目	計 算 式	等	備 考
土木工事				
1 撤去				
(1)	アスファルト切断	15.32m+15.18m、(25+60m) × 2	30.5+170	200.500 m
(2)	アスファルト破碎	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
2 施工				
(1)	路盤材（上層）	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(2)	路盤材（下層）	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(3)	加熱アスファルト混合物	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(4)	路床整生	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(5)	路盤材敷き均し（上層）（厚さ10cm）	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(6)	路盤材敷き均し（下層）（厚さ15cm）	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(7)	路盤材締固め（上層）（厚さ10cm）	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(8)	路盤材締固め（下層）（厚さ15cm）	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(9)	プライムコート散布	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(10)	アスファルト混合物敷き均し	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(11)	アスファルト混合物締固め	1500㎡+257㎡		1,757.000 ㎡
(12)	舗装機械運転			10.000 日
	モータグレーダ			10.000 日
	タンバ			10.000 日
	振動ローラ			10.000 日
	タイヤローラ			10.000 日
	ロードローラ			10.000 日

## 数 量 算 出 書

件名： アスファルト舗装補修工事

番 号	項 目	計 算 式	等	備 考
	アスファルトスプレヤ		2.000 日	
	アスファルトフィニッシャ		2.000 日	
(13)	舗装機械運搬		2.000 日	
(14)	トラック運転		2.000 日	
3	その他			
(1)	アスファルト運搬		87.900 t	
(2)	廃材処分		206.500 t	