

数量計算書

工事件名		高圧ケーブル交換補修工事				
項 目	形状・寸法	数 量 計 算	計算数量	計算数量(端数処理)	単 位	備 考
電気設備工事						
1	撤去工事					
(1)	高圧架橋ポリエチレンケーブル撤去	電線・ケーブル(再使用しない)	図番4/7 高圧ケーブル平面図より 250m	250	250	m
(2)	高圧電力ケーブル端末処理材撤去	電線・ケーブル(再使用しない)	図番4/7 高圧ケーブル平面図より 2か所	2	2	か所
2	配線工事					
(1)	高圧架橋ポリエチレンケーブル	EM-CET(EE)	図番4/7 高圧ケーブル平面図より 250m	250	250	m
(2)	高圧電力ケーブル端末処理		図番4/7 高圧ケーブル平面図より 2か所	2	2	か所
3	その他					
(1)	低圧発電機	10kVA 1φ3W100V/200V	図番3/7 仮設電源用リース表より 1台	1	1	台
(2)	低圧発電機	100kVA 3φ3W200V	図番3/7 仮設電源用リース表より 1台	1	1	台
(3)	高圧電源車	450kVA	図番3/7 仮設電源用リース表より 1台	1	1	台
(4)	発電機燃料費	軽油 1000L		1	1	式
(5)	仮設ケーブル	CVT14sq 20m		1	1	か所
(6)	仮設ケーブル	CVT200sq 20m		1	1	か所
(7)	耐圧試験費			1	1	式
4	産業廃棄物運搬処分費					
(1)	産業廃棄物運搬処分費			1	1	式