

数量算出						
給水管補修工事						
項	目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位	備考
1	機械設備工事					
(1)	水道用配水ポリエチレン管	地中配管		28.00	m	
(2)	仕切弁	50A		2.00	個	
(3)	総合調整	配管総延長		28.00	m	
(4)	給水配管撤去	50A				
(4)	配管用炭素鋼管（黒）	再使用なし		28.00	m	
(5)	仕切弁撤去	65A		1.00	個	
(5)		再使用なし				
(6)	配管切断	鋼管類 65A		2.00	箇所	
(7)	水圧試験			1.00	回	
				2.00		
(8)	根切り			88.20	m ³	
			21m×1.5m×2.4m（深さ）+7m×1.8m×1m（深さ）=88.2	88.20		
(9)	埋戻し	機械 バックホウ0.13m ³		88.20	m ³	
			21m×1.5m×2.4m（深さ）+7m×1.8m×1m（深さ）=88.2	88.20		
(10)	コンクリート歩道撤去			1.00	式	
(11)	コンクリート歩道復旧			1.00	式	
(12)	設計費	調査測量製図		1.00	式	
(13)	山留施工			1.00	式	