

数量算出

1 4号建物等空調機更新

項	目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位	備考
1 使用材料						
(1)	ビル用マルチエアコン 室外機	ダイキン製 RQYP280FC 3相200V	図4/6	3.00	台	
(2)	ビル用マルチエアコン 室外機	三菱製 PUHY-RP355DMG9 3相200V	図6/6	1.00	台	
(2)	ビル用マルチエアコン 室内機	ダイキン製 天吊り FXYCP90EB	図4/6	6.00	台	
(3)	ビル用マルチエアコン 室内機	ダイキン製 天吊り FXYCP71EB	図4/6	4.00	台	
(5)	ビル用マルチエアコン 室内機	三菱製 天カセ PLFY-P56HMG9	図5/6	1.00	台	
(5)	ビル用マルチエアコン 室内機	三菱製 天カセ PLFY-P22LMG9	図5/6	1.00	台	
(7)	ビル用マルチエアコン 室内機	三菱製 天カセ PLFY-P71HMG9	図5/6	4.00	台	
(17)	エコパネル (フレッシュホワイト) センシング	BYBCP160CEF	図4/6	6.00	台	
(17)	エコパネル (フレッシュホワイト) センシング	BYBCP80CEF	図4/6	4.00	台	
(18)	標準パネル	PLR-P160HWH	図5/6	5.00	台	
(18)	カセット用化粧パネル	CMP-P45LWHG6	図5/6	1.00	台	
(19)	液晶ワイヤードリモコン	RGB1G4	図4/6	4.00	台	
(20)	MAスマートリモコン	PAR-45MA	図5/6	6.00	台	
(21)	分岐ジョイント			1.00	式	
2 撤去工事						

(1) 室内機			16.00	台	
(2) 室外機			4.00	台	
(3) 冷媒回収破壊処理			1.00	式	
(4) 既設配管切り離し			1.00	式	
3 揚重運搬					
(1) 重量運搬作業費	重機クレーン車		1.00	式	
4 取付工事					
(1) 室内機据付			1.00	式	
(2) 室外機据付			1.00	式	
(4) 防振架台設置			1.00	式	
(5) 冷媒配管工			1.00	式	
(6) ドレン管接続	材工共		1.00	式	
(7) 吊ボルト補強			1.00	式	
(9) 信号・電源配線接続			1.00	式	
(13) 試運転調整			1.00	式	
(14) 外部ラッキング	材工共		1.00	式	
(15) 雑工事			1.00	式	
(16) 養生清掃			1.00	式	
(17) 雑材消耗品			1.00	式	
5 その他					
(1) 産廃処分費			1.00	式	