

数量計算書

項目	規格等	数量計算	数量	単位
外柵補修工事				
I 建築工事				
1 外柵フェンス補修工事				
(1) ネットフェンス基礎ブロック更新	基礎入替	ネットフェンス立面図による 4箇所	4.00	箇所
(2) ネットフェンス取り付け	H=2400 W=2300 撤去含む	ネットフェンス立面図による 3スパン	3.00	スパン
(3) ネットフェンス門扉取替	H=2400 W=2700 撤去含む	既存ネットフェンス門扉立面図による 1箇所	1.00	箇所
(4) 金網フェンス材料費	H=2400 溶融亜鉛メッキ 8m	ネットフェンス立面図による 1式	1.00	式
(5) 鋼製門扉撤去	両開き	格子門扉(両開き)立面図による 1箇所	1.00	箇所
(6) 鋼製門扉撤去	片開き	格子門扉(片開き)立面図による 1箇所	1.00	箇所
(7) 鋼製門扉	両開き	格子門扉(両開き)立面図による 1箇所	1.00	箇所
(8) 鋼製門扉	片開き	格子門扉(片開き)立面図による 1箇所	1.00	箇所
(9) 鋼製門扉設置作業費	ネットフェンス門扉、鋼製門扉(両開き、片開き)	ネットフェンス立面図による 1箇所 格子門扉(両開き)立面図による 1箇所 格子門扉(片開き)立面図による 1箇所 計3箇所	3.00	箇所
(10) 工事機材費	発電機、溶接機ほか	特記仕様書による 1式	1.00	式
(11) 資材運搬費		特記仕様書による 1式	1.00	式
(12) 工事期間中の仮設柵	B型バリケードほか	特記仕様書による 1式	1.00	式
2 スロープ設置工事				
(1) 生コンクリート	21-18	既設コンクリート平面図による 1m ³	1.00	m ³
(2) 生コンクリート埋め戻し作業		既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(3) 鉄筋	D-10	既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(4) 差筋アンカー	D-10	既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(5) 再生砕石	RC-40	既設コンクリート平面図による 0.7m ³	0.70	m ³
(6) コンクリート型枠用合板	12×900×1800	既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(7) 栈木		既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(8) 作業費	4日間	既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(9) 安全対策費		既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(10) 仮囲い		既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(11) 囲い材料費	B型バリケード等	既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(12) 囲い材料運搬費		既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式
(13) 発生材処分費		既設コンクリート平面図による 1式	1.00	式