

数 量 計 算 書

件名：(8)上湯谷射撃場コンクリート構造物撤去工事

項 目		規 格	計算式	数 量	単位
1	仮設等工事				
(1)	300m射座ピット				
ア	300m射座ピット	搬入路作成		1.00	式
イ	付着土清掃			1.00	式
(2)	200m射座ピット				
ア	200m射座ピット	搬入路作成		1.00	式
イ	付着土清掃			1.00	式
(3)	100m射座ピット				
ア	100m射座ピット	搬入路作成		1.00	式
イ	付着土清掃			1.00	式
(4)	監的壕ピット	搬入路作成		1.00	式
2	撤去工事				
	土木				
(1)	300m射座撤去	コンクリート	$(1 \times 0.8 \times 2 \times 20) + (1 \times 1.5 \times 2 \times 1) + (0.24 \times 2 \times 20) + (0.9 \times 1.45 \times 1) + (0.15 \times 0.759 \times 2 \times 20) + (0.36 \times 0.36 \times 1.8 \times 2)$	50.92	m ³
(2)	200m射座撤去	コンクリート	$(1 \times 0.8 \times 2 \times 20) + (1 \times 1.5 \times 2 \times 1) + (0.24 \times 2 \times 20) + (0.9 \times 1.45 \times 1) + (0.15 \times 0.759 \times 2 \times 20) + (0.36 \times 0.36 \times 1.8 \times 2) + (3.9 \times 5.6 \times 1)$	76.68	m ³
(3)	100m射座撤去	コンクリート	$(1 \times 0.8 \times 2 \times 20) + (1 \times 1.5 \times 2 \times 1) + (0.24 \times 2 \times 20) + (0.9 \times 1.45 \times 1) + (0.15 \times 0.759 \times 2 \times 20) + (0.36 \times 0.36 \times 1.8 \times 2) + (3.9 \times 5.6 \times 1)$	76.68	m ³
(4)	監的ピット撤去	コンクリート	$(2 \times 1.7 \times 2 \times 20) + (3.877 \times 7.394 \times 2 \times 1) + (0.2 \times 1.148 \times 2 \times 20) + (3.1 \times 1.7 \times 1) + (3.2 \times 1.8 \times 20)$	242.98	m ³

項 目		規 格	計算式	数 量	単位
3	運搬・処分費				
(1)	殻運搬費				
ア	殻運搬費	300m射座ピット		1.00	式
イ	殻運搬費	200m射座ピット		1.00	式
ウ	殻運搬費	100m射座ピット		1.00	式
エ	殻運搬費	監的壕ピット		1.00	式
(2)	鋼板蓋回収・収集				
ア	鋼板蓋回収・収集	300m射座ピット		1.00	式
イ	鋼板蓋回収・収集	200m射座ピット		1.00	式
ウ	鋼板蓋回収・収集	100m射座ピット		1.00	式
エ	鋼板蓋回収・収集	監的壕ピット		1.00	式
(3)	廃棄物処分費				
ア	廃棄物処分費	300m射座ピット		1.00	式
イ	廃棄物処分費	200m射座ピット		1.00	式
ウ	廃棄物処分費	100m射座ピット		1.00	式
エ	廃棄物処分費	監的壕ピット		1.00	式