

(数量明細)

名 称	計算式	単位	数 量
機械設備工事			
1 配管工事			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	20A／地中配管	m	10.00
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	50A／地中配管 $28\text{m}-0.5\text{m}+0.67\text{m}+7.5\text{m}+1.4\text{m}+10\text{m}+1\text{m}+1\text{m}+22.27\text{m}+1.35\text{m}+1.75\text{m}+2.7\text{m}+8.75\text{m}+1\text{m}+1\text{m}+5.05\text{m}+5\text{m}=97.94\text{m}$	m	97.940
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	75A／地中配管	m	0.500
2 土工事			
根切り 機械 バックホウ0.13m ³	屋外配管 $(97.94\text{m}\times0.6\text{m}\times0.36\text{m})+(10\text{m}\times0.6\text{m}\times0.326\text{m})+(0.5\text{m}\times0.6\text{m}\times1.043\text{m})=23.413\text{m}$	m ³	23.424
埋戻し 機械 バックホウ0.13m ³	根切りに同じ	m ³	23.424
3 コンクリート工事			
モルタル	$(0.3\text{m}\times0.2\text{m}\times0.15\text{m})\times10\text{か所}=0.09\text{m}^3$	m ³	0.090
4 水栓類			
水栓類	20A 横水栓K4J-20	個	10.000
不凍水栓柱	20A D-X3	個	10.000
埋設表示テープ	150幅 シングル $97.94\text{m}+10\text{m}+0.5\text{m}=108.44$	m	108.440
5 配管工事			
配管切断 (鋼管類)	75A	箇所	1.000
6 撤去工事			
配管類	ダクタイル鋳鉄管 (DCIP) 再使用しない	m	0.500

[illegible]