

数 量 算 出 書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数 量	単位
件名：練馬北町宿舎F棟庁内託児所設置					
A-建築工事					
1	仮設工事				
1-1	養生（内部改修）	搬出入路	21.89	21.89	m ²
1-2	清掃後片付け（内部改修）	施工中	71.34	71.34	m ²
1-3	清掃後片付け（内部改修）	竣功時清掃	71.34	71.34	m ²
1-4	脚立足場	高1.8m	71.34	71.34	m ²
2	建築工事				
2-1	外部				
2-1-1	外階段	鉄骨、基礎共	1.00	1.00	ヶ所
2-1-2	設備基礎	1000×600	1.00	1.00	ヶ所
2-1-3	手摺撤去部補修		1.00	1.00	ヶ所
2-1-4	AD-1 1200×1200	アルミ製親子開き扉	1.00	1.00	ヶ所
2-1-5	AD-1 取り付け費		1.00	1.00	ヶ所
2-1-6	AD-2 850×1200	アルミ製片開き扉	1.00	1.00	ヶ所
2-1-7	AD-2 取り付け費		1.00	1.00	ヶ所
2-1-8	AD-2A 850×1200	アルミ製片開き扉	1.00	1.00	ヶ所
2-1-9	AD-2A 取り付け費		1.00	1.00	ヶ所
2-1-10	SD-1 850×1900	運搬取り付け共 枠既存・鋼製片開扉	1.00	1.00	ヶ所
2-1-11	建具塗装		1.62	1.62	m ²
2-1-12	強化ガラス	t=5 d	3.24	3.24	m ²
2-1-13	網入りガラス	t=6.8 d	0.98	0.98	m ²
2-1-14	ガラスシール	両面	35.00	35.00	m
2-1-15	ガラス飛散防止フィルム	（既存ガラス面）	2.24	2.24	m ²
2-2	内部建具				
2-2-1	WD-1 750×2000	運搬取り付け共	1.00	1.00	ヶ所
2-2-2	WD-2 800×2000	運搬取り付け共	3.00	3.00	ヶ所
2-2-3	WD-3 750×2000	運搬取り付け共	1.00	1.00	ヶ所
2-2-4	WD-4 550×2000	運搬取り付け共	1.00	1.00	ヶ所
2-2-5	ガラス透明	t=4d	2.18	2.18	m ²
2-2-6	形ガラス	t=4d 100×100	1.00	1.00	ヶ所
2-3	仕上げ				
2-3-1	軽鉄間仕切り	65型	36.50	36.50	m ²
2-3-2	建具補強		6.00	6.00	ヶ所
2-3-3	軽鉄天井下地	@300	20.13	20.13	m ²
2-3-4	天井開口補強		1.00	1.00	ヶ所
2-3-5	軽鉄天井下地斜め加工	400×325	1.00	1.00	ヶ所
2-4	床仕上げ				
2-4-1	床2重床		33.50	33.50	m ²
2-4-2	天然木化粧合板		23.79	23.79	m ²
2-4-3	長尺塩ビシート、2.0d、防滑	耐水合板15d	6.50	6.50	m ²
2-4-4	長尺塩ビシート、2.0d、耐水防滑	耐水合板15d	3.44	3.44	m ²
2-4-5	床見切り目地棒	ステンレス3*12	9.40	9.40	m
2-5	巾木				
2-5-1	木製巾木	h=60	47.60	47.60	m
2-5-2	ビニル巾木	h=60	7.45	7.45	m

数 量 算 出 書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数 量	単位
2-6	壁仕上げ				
2-6-1	石膏ボード・不燃ビニルクロス		30.28	30.28	m ²
2-6-2	不燃ビニルクロス	(石膏ボード)	40.74	40.74	m ²
2-6-3	石膏ボード・不燃ビニルクロス	(防カビ品)	20.27	20.27	m ²
2-6-4	不燃ビニルクロス	(石膏ボード) (防カビ品)	15.65	15.65	m ²
2-6-5	ケーカル板・不燃ビニルクロス		5.19	5.19	m ²
2-6-6	メラミン不燃化粧パネル 石膏ボード	3d	15.61	15.61	m ²
2-6-7	メラミン不燃化粧パネル 補強合板12d	(石膏ボード)	0.84	0.84	m ²
2-6-8	メラミン不燃化粧パネル ケーカル板	(石膏ボード)	1.68	1.68	
2-6-9	間仕切りグラスウール充填		4.41	4.41	m ²
2-7	天井仕上げ				
2-7-1	石膏ボード・ロックウール吸音板		17.55	17.55	m ²
2-7-2	石膏ボード・不燃ビニルクロス		13.40	13.40	m ²
2-7-3	ケーカル板・不燃ビニルクロス		5.04	5.04	m ²
2-7-4	天井一部アクセントクロス		1.00	1.00	ヶ所
2-7-5	廻り縁	塩ビ	80.26	80.26	m
2-7-6	梁	塗装	8.45	8.45	m ²
2-8	その他				
2-8-1	天井点検口		5.00	5.00	ヶ所
2-8-2	カーテンボックス		1.80	1.80	m
2-8-3	カーテンレール		1.28	1.28	m
2-8-4	吊戸棚 DT1	W400, H650, D300	1.00	1.00	ヶ所
2-8-5	吊戸棚 DT2	W300, H750, D300	1.00	1.00	ヶ所
2-8-6	吊戸棚 DT3	W800, H750, D300	5.00	5.00	ヶ所
2-8-7	幼児用手洗いライニング	L=1250	1.00	1.00	ヶ所
2-8-8	サイン S-1	200×200	1.00	1.00	ヶ所
2-8-9	サイン S-2	200×200	1.00	1.00	ヶ所
2-8-10	サイン S-3	200×200	1.00	1.00	ヶ所
2-8-11	サイン S-4	200×200	1.00	1.00	ヶ所
2-8-12	サイン S-5	200×200	2.00	2.00	ヶ所
2-8-13	サイン S-6	150×150	1.00	1.00	ヶ所
2-8-14	サイン S-7	150×150	1.00	1.00	ヶ所
2-8-15	下足箱移設		1.00	1.00	ヶ所
2-8-16	吊戸棚移設		1.00	1.00	ヶ所

数 量 算 出 書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数 量	単位
3	撤去工事				
3-1	外部				
3-1-1	手摺撤去		0.90	0.90	m
3-1-2	コンクリート壊し	ハンドブレーカー	0.11	0.11	m ³
3-1-3	カッター入れ	両面	5.00	5.00	m
3-1-4	鋼製建具撤去	扉のみ	1.00	1.00	ヶ所
3-1-5	ガラス撤去	4 d	3.24	3.24	m ²
3-2	内部				
3-2-1	軽鉄間仕切り撤去	建具仕上げ共	82.17	82.17	m ²
3-3	床仕上げ撤去				
3-3-1	床撤去	仕上げ・下地合板共	33.50	33.50	m ²
3-3-2	畳		9.00	9.00	m ²
3-3-3	長尺塩ビシート	(巾木共)	4.00	4.00	m ²
3-3-4	床カッター		18.30	18.30	m
3-4	壁仕上げ撤去				
3-4-1	木巾木撤去		12.60	12.60	m
3-4-2	ビニルクロス撤去	(コンクリート)	59.25	59.25	m ²
3-5	天井仕上げ撤去				
3-5-1	軽量鉄骨天井下地撤去	ロックウール吸音板	0.72	0.72	m ²
3-5-2	軽量鉄骨天井下地撤去	石膏ボード9.5共	19.41	19.41	m ²
3-5-3	天井仕上げ 撤去 石膏ボード9.5 (ロックウール吸音板)	軽量鉄骨天井下地 既存	23.49	23.49	m ²
3-5-4	天井仕上げ 撤去 石膏ボード9.5 (ビニルクロス)	軽量鉄骨天井下地 既存	13.36	13.36	m ²
3-5-5	押し入れ撤去		1.00	1.00	ヶ所
3-5-6	物入れ 1 撤去		1.00	1.00	ヶ所
3-5-7	物入れ 2 撤去		1.00	1.00	ヶ所

数 量 算 出 書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数量	単位
件名：練馬北町宿舎F棟庁内託児所設置工事					
B-1	電気設備工事				
1	電気設備工事				
(1)	埋込型LED	LRS3-6300LM	6.00	6.00	台
(2)	天井開口補強費	250×1,260	5.00	5.00	個
(3)	天井取付熱線センサ	WTK24818	1.00	1.00	個
(4)	天井取付熱線センサ切替スイッチ	WTA5820WK	1.00	1.00	個
(5)	レンジフード用照明	LZC-93290YSB	1.00	1.00	個
(6)	同上電源部	LZA-93614	1.00	1.00	個
(7)	接地極付き抜け止めコンセント (プレート込み)	30A 125V 1個口	2.00	2.00	個
(8)	接地極付き抜け止めコンセント (プレート込み)	15A 125V 1個口	5.00	5.00	個
(9)	コンセントプレート	1連穴数1	7.00	7.00	個
(10)	防水抜け止め接地極付きコンセント	15A 125V 2個口 WK4102K	1.00	1.00	個
(11)	接地極付きダブルコンセント	15A 125V 2個口	4.00	4.00	個
(12)	接地極付き抜け止めダブルコンセント	15A 125V 2個口	2.00	2.00	個
(13)	接地極付き抜け止めダブルコンセント (100V・200V併用)	20A 250V 2個口	1.00	1.00	個
(14)	ダブルコンセントプレート	1連穴数2	8.00	8.00	個
	(スイッチ類)				
(15)	ワイドハンドル型 スイッチ	1P15A 300V シングル	3.00	3.00	個
(16)	ワイドハンドル型 スイッチ	1P15A 300V ダブル	2.00	2.00	個
(17)	ワイドハンドル型 スイッチ	3W15A 300V シングル	1.00	1.00	個
(18)	ワイドハンドル型 スイッチ	1P15A、3W15A	1.00	1.00	個
(19)	ワイドハンドル型 スイッチ	1P15A 300V トリプル	2.00	2.00	個
(20)	シングルスイッチプレート	1連穴数1	4.00	4.00	個
(21)	ダブルスイッチプレート	1連穴数2	3.00	3.00	個
(22)	トリプルスイッチプレート	1連穴数3	2.00	2.00	個
(23)	PF二重管 16mm	16	55.22	55.22	m
(24)	PF二重管 22mm	22	185.62	185.62	m
(25)	電線IV1.6mm	1.6mm	9.54	9.54	m
(26)	ケーブルVVF	1.6-2C	45.68	45.68	m
(27)	ケーブルVVF	1.6-3C	93.99	93.99	m
(28)	ケーブルVVF	2.0-3C	55.82	55.82	m
(29)	耐火ケーブルFP	1.6-2C	4.81	4.81	m
(30)	アウトレットボックス	404	26.00	26.00	個
(31)	配管材付属品		1.00	1.00	式
(32)	配管材雑材料		1.00	1.00	式
(33)	避難誘導標識	120×360×1 NRC804 408004	2.00	2.00	個
2	撤去及び再取付費				
(1)	接地極付きコンセント (プレート込み)	15A 125V/20A×1 1個口	2.00	2.00	個
(2)	接地極付きダブルコンセント (プレート込み)	15A 125V 2個口	8.00	8.00	個
(3)	接地極付き抜け止めコンセント (プレート込み)	15A 125V 1個口	2.00	2.00	個
(4)	接地端子付きダブルコンセント (プレート込み)	15A 125V 2個口	5.00	5.00	個
(5)	接地極付きダブルコンセント (テレビ接続用、通信工事) (プレート込み)	15A 125V 2個口 2 連プレート	2.00	2.00	個
(6)	アウトレットボックス	404	21.00	21.00	個
(7)	インターホン親機併設	GP型3級受信機	1.00	1.00	個
(8)	アナログ子時計	壁掛け型	3.00	3.00	個

3	撤去費				
(1)	直付LED	SP-16	1.00	1.00	個
(2)	埋込型LED	LRS1950LM	4.00	4.00	個
(3)	埋込型LED	SP-3	1.00	1.00	個
(4)	埋込型LED	SP-4	1.00	1.00	個
(5)	天井取付熱線センサ		1.00	1.00	個
(6)	接地極付きダブルコンセント（テレビ 接続用、通信工事）（プレート込み）	15A 125V 2個口 2 連プレート	1.00	1.00	個
(7)	スイッチ（プレート込み）	1P15A 300V シングル	6.00	6.00	個
(8)	スイッチ（プレート込み）	1P15A 300V ダブル	2.00	2.00	個
(9)	スイッチ（プレート込み）	3W15A 300V シングル	2.00	2.00	個
(10)	スイッチ（プレート込み）	1P15A 300V トリプル	1.00	1.00	個
(11)	PF二重管	16	63.80	63.80	m
(12)	PF二重管	22	183.85	183.85	m
(13)	ケーブルVVF	1.6-2C	63.80	63.80	m
(14)	ケーブルVVF	1.6-3C	110.27	110.27	m
(15)	ケーブルVVF	2.0-3C	61.85	61.85	m
(16)	耐火ケーブルFP	1.6-2C	11.73	11.73	m

数 量 算 出 書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数量	単位
件名：練馬北町宿舎F棟庁内託児所設置工事					
B-2	自動火災報知設備工事				
(1)	PF二重管	PF22	29.36	29.36	m
(2)	耐熱警報用ケーブル	EMM-HP 0.9-5P	29.36	29.36	m
	撤去後再取付				
(3)	定温式スポット型感知器		1.00	1.00	個
(4)	差動式スポット型感知器		4.00	4.00	個
	撤去				
(5)	PF二重管	PF22	29.36	29.36	m
(6)	耐熱警報用ケーブル	EMM-HP 0.9-5P	29.36	29.36	m

数 量 算 出 書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数量	単位
件名：練馬北町宿舎F棟庁内託児所設置工事					
C-1	衛生設備工事				
1	衛生設備工事				
(1)	幼児用手洗器（便所）	AIKA KMV411AGW1EB-1	1.00	1.00	台
(2)	同上電気温水器床置き	日本イトミック EIX-125C1	1.00	1.00	台
(3)	幼児用大便器	CS310B+S300BK+TCF41R	2.00	2.00	台
(4)	腰掛便器用手摺	TOTO YYB10P2S	2.00	2.00	台
(5)	幼児用手洗い器（保育室）	フレールB-3116390（白）	1.00	1.00	台
(6)	同上電気温水器壁掛け	日本イトミック EWS20CNN	1.00	1.00	台
(7)	コンパ外沐浴ユニット	フレールB-3116465	1.00	1.00	台
(8)	汚物流し 側板付	SK UAS81RNB2NW#NW1	1.00	1.00	台
(9)	おむつ交換台	Combi OK-F11	1.00	1.00	台
(10)	壁掛け手洗い器	LSE870BSS（連結管・フレキ共）	1.00	1.00	台
(11)	化粧鏡	TOTO UGM300	1.00	1.00	台
2	調理室厨房機器				
(1)	手洗シンク	400×600×850	1.00	1.00	台
(2)	吊戸棚	1500×350×600	1.00	1.00	台
(3)	平棚	1500×300×200	1.00	1.00	台
(4)	テーブルキャビネット	1730×600×850	1.00	1.00	台
(5)	コンロ台	700×660×649	1.00	1.00	台
(6)	食器洗浄機バックガード	600×60×250	1.00	1.00	台
(7)	1槽シンク	500×660×850	1.00	1.00	台
(8)	水切り棚	450×300×300	2.00	2.00	台
(9)	ガスコンロ	RSB-410SV	1.00	1.00	台
(10)	食器洗浄機	JWE-400TUC	1.00	1.00	台
(11)	ガス給湯器 45kW	GQ-C2434WS	1.00	1.00	台
3	既存機器撤去工事				
(1)	湯沸室 シンク・ガスコンロ・給湯器	配管類共	1.00	1.00	式
(2)	多目的便所 手洗い器	配管類共	1.00	1.00	台
(3)	多目的便所 手洗い器	配管類共	1.00	1.00	台
(4)	多目的便所 大便器	配管類共	1.00	1.00	台
(5)	便所（男） 大便器	配管類共	1.00	1.00	台
(6)	PS内 ガス給湯器	配管類共	1.00	1.00	台
4	給排水配管設備工事				
(1)	排水配管材	VP-75	3.00	3.00	m
(2)	排水配管材	VP-50	7.00	7.00	m
(3)	排水配管材	VP-40	7.00	7.00	m
(4)	土間ハツリ・コンクリート工事		8.07	8.07	m ²
(5)	コンクリート	4.0 x 2.0 x 0.2 x 0.8	1.28	1.28	m ³
(6)	型枠		8.00	8.00	m ²
(7)	鉄筋D-10		23.20	23.20	Kg
(8)	土間溝ハツリ・コンクリート工事		29.00	29.00	m
(9)	コンクリート	29.0 x 0.04 x 0.05	0.05	0.05	m ³
(10)	排水配管工事費		1.00	1.00	式
(11)	同上継手類		1.00	1.00	式
(12)	給水・給湯配管材	HI-VP20	36.00	36.00	m
(13)	給水・給湯配管材	SU-20	12.00	12.00	m
(14)	同上継手類		1.00	1.00	式
(15)	保温工費		1.00	1.00	式
(16)	給湯紡織工費		1.00	1.00	式
(17)	厨房内混合水栓	TKS05322J	1.00	1.00	個
(18)	ベランダ横水栓	T28AUNH13	1.00	1.00	個
(19)	ベランダ横水栓コア抜き		1.00	1.00	カ所
(20)	ガス配管		5.00	5.00	m
(21)	同上継手類		1.00	1.00	式
(22)	ガスコック		1.00	1.00	台
(23)	その他工事費		1.00	1.00	式
(24)	給水・給湯・ガス配管工事費		1.00	1.00	式

数量算出書

番号	工事及び品目	規格寸法	計算式等	数量	単位
件名：練馬北町宿舎F棟庁内託児所設置工事					
C-2	空調・換気設備工事				
1	空調・換気設備工事				
(1)	天井ビルトイン型エアコン室内機	DAIKIN FHBP40FB	1.00	1.00	台
(2)	天井カセット型エアコン室外機	DAIKIN RZRP40BYT	1.00	1.00	台
(3)	厨房用防露型グリル	OK K-DGS5EW	2.00	2.00	台
(4)	厨房用レンジフード	1300×750×450	1.00	1.00	台
(5)	ストレートシロッコファン	BSF-100SYA	1.00	1.00	台
(6)	ダクト用換気扇（給気専用）	VD-23ZQ13-W	1.00	1.00	台
(7)	天井埋込換気扇（熱風消毒保管庫）	VD-13ZVY7	1.00	1.00	台
(8)	FD付ベントキャップ	200φ AT-200FGSD5	1.00	1.00	台
(9)	軒天用FD付ベントキャップ	150φ AT-150NBSGD	1.00	1.00	台
2	撤去および再取り付け工事				
(1)	既存機器撤去工事 ACP-4	小会議室	1.00	1.00	式
(2)	既存機器移設工事 ACP-4	職員用便所	1.00	1.00	式
(3)	既存機器撤去工事 ACP-3	和室	1.00	1.00	式
(4)	既存機器移設及び再取付工事 ACP-3	保育室	1.00	1.00	式
3	空調配管工事				
(1)	空調機配管材料費	9.5φ × 6.4φ	4.00	4.00	m
(2)	空調機配管材料費	12.7φ × 6.4φ	10.00	10.00	m
(3)	空調機配管材料費	VP-25	8.00	8.00	m
(4)	同上継手類		1.00	1.00	式
(5)	空調配管工事費		1.00	1.00	式
(6)	空調ダクト及び保温工事費	保温工事費	1.00	1.00	式
(7)	同上継手類		1.00	1.00	式
(8)	換気ダクト配管材料費	100φ	1.00	1.00	m
(9)	換気ダクト配管材料費	150φ	4.00	4.00	m
(10)	換気ダクト配管材料費	200φ	14.00	14.00	m
(11)	換気ダクト配管材料費	200φ ニューホーフ	5.00	5.00	m
(12)	換気ダクト配管工事費		1.00	1.00	式
(13)	保温工費		1.00	1.00	式
(14)	壁貫通工事費		1.00	1.00	式