

数量計算書

項 目	規格等	数量計算	数量	単位
南5号建物内装工事				
I 建築工事				
1 仮設工事				
(1) 墨出(内部改修)	複合改修	仕様書 1階平面図による 北側立下り(13.0m×0.3m)=3.9㎡ 居室(99.49㎡+55.49㎡+56.34㎡+54.11㎡)+廊下(81.51㎡)=3.9㎡+265.43㎡+81.51㎡=346.93	350.84	㎡
(2) 養生(内部改修)	複合改修	仮設工事1-(1)+廊下養生箇所(87.51㎡)	438.35	㎡
(3) 整理清掃後片付け	複合改修	仮設工事1-(2)に同じ	438.35	㎡
(4) 内部仕上足場(脚立)	一般	仮設工事1-(1)に同じ	350.84	㎡
2 撤去工事				
(1) 天井化粧石膏ボード撤去	一枚張り t9.5mm	仮設工事1-(1)	350.84	㎡
(2) 点検口撤去	□450mm	仕様書 1階平面図による 居室 2箇所 廊下 3か所	5.00	箇所
3 内外装工事				
(3) 天井化粧石膏ボード新設	防カビ仕様 t9.5mm	仮設工事1-(1)に同じ	350.84	㎡
(4) 点検口新設	石膏ボード面	撤去工事2-(2)に同じ	5.00	箇所
4 アスベスト調査				
(1) アスベスト分析		特記仕様書による	1.00	検体
5 産業廃棄物処分費				
(1) 産業廃棄物処分費	混合廃棄物	特記仕様書による	1.00	式