

数 量 計 算 表

件名:247号建物内装改修工事

項 目		規 格	積算(数量算出)	適用数量	単 位	備 考
I	仮設工事					
1	仮設工事					
(1)	養生(内部改修)		(居室(2.1*50)+自習室(1.88*4)+自習室(2)(1.49*2)+居室(2)1.54㎡+当直室(1.6*2))=120.24㎡	120.24	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(2)	整理清掃後片付け(内部改修)		I 1(1)に同じ	120.24	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
II	建築工事					
1	塗装工事					
(1)	下地処理		(居室(43.74*50)+自習室(40.20*4)+自習室(2)(30.17*2)+居室(2)31.28㎡+当直室(32.71*2))=2,504.84㎡	2,504.84	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(2)	下塗り		II 1(1)に同じ	2,504.84	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(3)	EP塗装		II 1(1)に同じ	2,504.84	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
2	内装工事		労:令和8年度公共工事設計労務単価			
(1)	ケレン・清掃		(居室(29.98*50)+自習室(28.18*4)+自習室(2)(12.65*2)+居室(2)13.92㎡+当直室(15.40*2))=1681.74㎡	1,681.74	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(2)	タイルカーペット		II 2(1)に同じ	1,681.74	㎡	4・5F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室