

数量積算書

件名：750号建物女子更衣室改修

| 項 目          | 規 格 ・ 寸 法 等               | 算 定                                | 単位             | 適用数量 |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|------|
| 1 建築工事       |                           |                                    |                |      |
| 1-1 仮設工事     |                           |                                    |                |      |
| (1) 養生       | 複合改修                      | 図面4/9                              | m <sup>2</sup> | 14.6 |
|              |                           | 女子更衣室2.155m*3.175m                 | m <sup>2</sup> | 6.84 |
|              |                           | 女子トイレ3.6m*2.155m                   | m <sup>2</sup> | 7.76 |
| (2) 整理清掃後片付け | 複合改修                      | 1-1-(1)養生に同じ                       | m <sup>2</sup> | 14.6 |
| (3) 内部仕上足場   | 脚立足場 階高4.0m以下             | 1-1-(1)養生に同じ                       | m <sup>2</sup> | 14.6 |
| 1-2 内外装工事    |                           |                                    |                |      |
| 化粧石こうボード     | 照明穴あけ含む                   | 図面9/9 (0.45×0.91)×10+(0.45×0.91)/2 | m <sup>2</sup> | 4.3  |
| シーリングボード     |                           | 図面9/9 (0.91×0.91)+(0.91×1.82)      | m <sup>2</sup> | 2.5  |
| 1-3 建具工事     |                           |                                    |                |      |
| シャワーブース      | W1855×H1950 BH=1900       | 図面4/9                              | 箇所             | 1    |
| アルミパーテーション   | 欄間山形ガラリ 片開きドア W3175×H2400 | 図面4/9                              | 箇所             | 1    |
| LSDドア取付      |                           | 図面4/9                              | 箇所             | 1    |
| ボタン式錠取付      | キーレックス4000 (K423C)        | 図面4/9                              | 箇所             | 1    |
| 1-4 塗装工事     |                           |                                    |                |      |
| シーリングボード     |                           | 図面9/9 (0.91×0.91)+(0.91×1.82)      | m <sup>2</sup> | 2.5  |

|     |               |                                                    |                                    |    |     |  |  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----|--|--|
| 1-5 | 撤去工事          |                                                    |                                    |    |     |  |  |
|     | 天井材撤去         | 石こうボード 照明穴あけ含む                                     | 図面9/9 (0.45×0.91)×10+(0.45×0.91)/2 | m  | 4.3 |  |  |
|     | 天井ケイカル板撤去     | シーリングボード                                           | 図面9/9 (0.91×0.91)+(0.91×1.82)      | m  | 2.5 |  |  |
|     | 握り玉撤去         |                                                    | 図面4/9                              | 個  | 1   |  |  |
| 2   | 電気設備工事        |                                                    |                                    |    |     |  |  |
| 2-1 | 電灯設備          |                                                    |                                    |    |     |  |  |
|     | EM-EEFケーブル    | 1.6-2C                                             | 図面6/9                              | m  | 8   |  |  |
|     | LED照明器具       | LZB-92585XW 直付150mm本体<br>LZA-92820NE FHF32W1相当ユニット | 図面6/9 LSS9-4-23 LE9                | 台  | 2   |  |  |
|     | A型メタルモール      | 2m                                                 | 図面6/9                              | m  | 1   |  |  |
|     | 1個用スイッチボックス浅型 |                                                    | 図面6/9                              | 本  | 1   |  |  |
|     | A型スイッチング      |                                                    | 図面6/9                              | 個  | 2   |  |  |
|     | コーナーボックス      |                                                    | 図面6/9                              | 個  | 1   |  |  |
|     | 片切スイッチ        |                                                    | 図面6/9                              | 個  | 1   |  |  |
|     | プレート          |                                                    | 図面6/9                              | 枚  | 1   |  |  |
| 2-2 | 撤去工事          |                                                    |                                    |    |     |  |  |
|     | 照明器具撤去        | FRS27-321PH                                        | 図面6/9 2箇所                          | 個  | 2   |  |  |
|     | 電線撤去          | EM-EEF1.6-3C                                       | 図面6/9                              | m  | 2.5 |  |  |
| 3   | 通信・情報設備工事     |                                                    |                                    |    |     |  |  |
|     | 火災報知設備        |                                                    |                                    |    |     |  |  |
|     | 差動式スロット型感知器   | 2種, 自動試験機能付                                        | 図面6/9                              | 個  | 1   |  |  |
|     | アウトレットボックス    | 塗りしろカバー共                                           | 図面6/9                              | 個  | 1   |  |  |
|     | EM-AEケーブル     | 0.9-4C                                             | 図面6/9                              | m  | 3   |  |  |
|     | 試験調整費         |                                                    |                                    | 箇所 | 1   |  |  |
|     | 消防署書類申請手続き費   |                                                    |                                    | 式  | 1   |  |  |

|     |             |                 |             |    |     |
|-----|-------------|-----------------|-------------|----|-----|
| 4   | 機械設備工事      |                 |             |    |     |
| 4-1 | 給排水衛生設備工事   |                 |             |    |     |
|     | シャワーユニット設置  |                 | 図面4/9       | 台  | 1   |
|     | はつり工事       | コア穴30φ×3、90φ×1  | 図面7/9 図面8/9 | 箇所 | 4   |
|     | ポリブテン配管保温付き | 給水 16φ          | 図面7/9       | m  | 2   |
|     |             | 給湯 16φ          | 図面8/9       | m  | 10  |
|     |             | 継ぎ手接合材          | 図面7/9 図面8/9 | 個  | 12  |
|     | ポリ用バルブ      | 16φ 給水給湯共       | 図面7/9 図面8/9 | 個  | 2   |
|     | 塩ビ管         | 50φ VP          | 図面7/9       | m  | 2.7 |
|     |             | 継ぎ手接合材          | 図面7/9       | 個  | 8   |
|     | MD継ぎ手       | 65×50 排水用TV     | 図面7/9       | 個  | 1   |
|     |             | 排水用スライドソケット     | 図面7/9       | 個  | 1   |
|     | 給水分岐継ぎ手     | 25A×20A LAチーヅHI | 図面7/9       | 個  | 1   |
|     | 給湯分岐継ぎ手     | 25A×20A LAチーヅHI | 図面8/9       | 個  | 1   |
|     | 支持金物        | ステンレス製          |             | 式  | 1   |
|     | ステンラッキング    |                 | 図面8/9       | m  | 4.5 |
|     |             | エルボ             |             | 個  | 3   |
|     |             | チーヅ             |             | 個  | 1   |
| 4-2 | 空気調和設備工事    |                 |             |    |     |
|     | スバイラルダクト    | 100φ            | 図面9/9       | m  | 1   |
|     | 逆風防止ダンパー    | 100φ            | 図面9/9       | 個  | 1   |
|     |             | 150φ            | 図面9/9       | 個  | 1   |
|     | Y継ぎ手        | 150φ×100φ       | 図面9/9       | 個  | 1   |
|     | フレキシブル継ぎ手   | 100φ            | 図面9/9       | 個  | 1   |