

数 量 算 出 表

5号建物排煙窓他修繕工事

工事別	種別	積算（数量算出）		数量	単位	備考
<建築工事>						
1 排煙窓工事(改修)						
(1) 排煙窓用手動開放装置(1)	上部排煙窓用-SL300-突出し型	図面番号5 4箇所	4.0	4.0	箇所	
(2) 排煙窓用手動開放装置(2)	ホール排煙窓用-SL250-内倒し型	図面番号5 1箇所	1.0	1.0	箇所	
2 内外装工事（新設）						
(1) 天井ボード張り	化粧せっこうボード(9.5mm)-突付け	図面番号6 0.455m×0.910m×26枚≒10.8㎡	10.8	10.8	㎡	
(2) 天井ボード切込み	150φ以下	図面番号6 150φ 2箇所	2.0	2.0	箇所	
3 内外装工事（撤去）						
(1) 天井ボード張り	化粧せっこうボード(9.5mm)-突付け	図面番号6 0.455m×0.910m×26枚≒10.8㎡	10.8	10.8	㎡	
4 仮設工事						
(1) 養生・整理整頓後片付け	小規模・複雑	図面番号6 10.8+10.44+2.025=23.265≒23.3㎡	23.3	23.3	㎡	
		12×0.9=10.8㎡				
		5.8×1.8=10.44㎡				
		0.9×2.25=2.025㎡				
(2) 内部仕上足場	手すり先行方式[枠組棚足場 階高4.0m超]	図面番号6 同上	23.3	23.3	㎡	
(3) 仮設材運搬(内部仕上足場)	4.0m超～5.0m未満	図面番号6	1.0	1.0	式	
<電気設備工事>						
5 照明設備工事(新設)						
(1) 照明器具(1)	埋込灯-再取付	図面番号5 2台	2.0	2.0	台	
(2) 照明器具(2)	非常用照明器具(露出)-再取付	図面番号5 1台	1.0	1.0	台	
(3) 消防設備器具	煙感知器(露出)-再取付	図面番号5 1個	1.0	1.0	個	
6 照明設備工事(撤去)						
(1) 照明器具(1)	埋込灯-撤去(再取付)	図面番号5 2台	2.0	2.0	台	
(2) 照明器具(2)	非常用照明器具(露出)-撤去(再取付)	図面番号5 1台	1.0	1.0	台	
(3) 消防設備器具	煙感知器(露出)-撤去(再取付)	図面番号5 1個	1.0	1.0	個	
7 その他						
(1) 防災設備取付他(試験含む)	ダウンライト、非常用照明、煙感知器		1.0	1.0	式	

数 量 算 出 表

5号建物排煙窓他修繕工事

工事別	種別	積算（数量算出）		数量	単位	備考
(2) 産業廃棄物処分費	石膏ボード		1.0	1.0	式	