

数 量 算 出 表

1号建物2階便所排水管修繕工事

工事別	種別	積算 (数量算出)	数量	単位	備考
<機械設備工事>					
1 配管設備工事(新設)					
(1) 硬質ポリ塩化ビニル管(1)	VP100-便所配管	図面番号4 [直5.2m+接0.5m×5+立0.8m]	8.5	8.5	m 継手等含む
(2) 硬質ポリ塩化ビニル管(2)	VP75-便所配管	図面番号4 [直6.4m+曲0.5m+接0.5m×9+立0.8m]	12.2	12.2	m 継手等含む
(3) 硬質ポリ塩化ビニル管(3)	VP65-便所配管	図面番号4 [直1m+接0.5m+立0.8m]	2.3	2.3	m 継手等含む
(4) 硬質ポリ塩化ビニル管(4)	VP50-便所配管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×7+立0.8m×5]	10.0	10.0	m 継手等含む
(5) 硬質ポリ塩化ビニル管(5)	VP40-便所配管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×3+立0.8m×3]	6.4	6.4	m 継手等含む
(6) 排水ホッパー	φ100×50A(メッシュ共)-便所配管	図面番号4 1個	1.0	1.0	個 継手等含む
(7) 排水鋼用可とう継手(1)	3B・1/2B(100A)-ソケット	図面番号4 3個	3.0	3.0	個 既設管接続
(8) 排水鋼用可とう継手(2)	3B(75A)-ソケット	図面番号4 5個	5.0	5.0	個 既設管接続
(9) 排水鋼用可とう継手(3)	2・1/2B(65A)-ソケット	図面番号4 1個	1.0	1.0	個 既設管接続
(10) 排水鋼用可とう継手(4)	2B(50A)-ソケット	図面番号4 7個	7.0	7.0	個 既設管接続
(11) 排水鋼用可とう継手(5)	1・1/2B(40A)-ソケット	図面番号4 3個	3.0	3.0	個 既設管接続
2 配管設備工事 (撤去)					
(1) 排水用铸铁管(1)	100A-便所配管	図面番号4 [直5.2m+接0.5m×5]	7.7	7.7	m
(2) 排水用铸铁管(2)	80A-便所配管	図面番号4 [直6.4m+曲0.5m]	6.9	6.9	m
(3) 配管用炭素鋼管[白](1)	100A-便所配管	図面番号4 [立0.8m]	0.8	0.8	m
(4) 配管用炭素鋼管[白](2)	80A-便所配管	図面番号4 [立0.8m]	0.8	0.8	m
(5) 配管用炭素鋼管[白](3)	50A-便所配管	図面番号4 [直2.5m+立0.8m×5]	6.5	6.5	m
(6) 配管用炭素鋼管[白](4)	40A-便所配管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×3+立0.8m×3]	6.4	6.4	m
(7) 排水用鉛管(1)	75A-便所配管	図面番号4 [接0.5m×9]	4.5	4.5	m
(8) 排水用鉛管(2)	65A-便所配管	図面番号4 [直1m+接0.5m+立0.8m]	2.3	2.3	m
(9) 排水用鉛管(3)	50A-便所配管	図面番号4 [接0.5m×7]	3.5	3.5	m
3 保温工事(新設)					
(1) ALGC化粧保温筒(1)	天井-100A-排水管	図面番号4 [直5.2m+接0.5m×5+立0.8m]	8.5	8.5	m
(2) ALGC化粧保温筒(2)	天井-80A(75A)-排水管	図面番号4 [直6.4m+曲0.5m+接0.5m×9+立0.8m]	12.2	12.2	m
(3) ALGC化粧保温筒(3)	天井-65A-排水管	図面番号4 [直1m+接0.5m+立0.8m]	2.3	2.3	m
(4) ALGC化粧保温筒(4)	天井-50A-排水管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×7+立0.8m×5]	10.0	10.0	m
(5) ALGC化粧保温筒(5)	天井-40A-排水管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×3+立0.8m×3]	6.4	6.4	m
4 保温工事(撤去)					
(1) ALGC化粧保温筒(1)	天井-100A-排水管	図面番号4 [直5.2m+接0.5m×5+立0.8m]	8.5	8.5	m
(2) ALGC化粧保温筒(2)	天井-80A(75A)-排水管	図面番号4 [直6.4m+曲0.5m+接0.5m×9+立0.8m]	12.2	12.2	m
(3) ALGC化粧保温筒(3)	天井-65A-排水管	図面番号4 [直1m+接0.5m+立0.8m]	2.3	2.3	m
(4) ALGC化粧保温筒(4)	天井-50A-排水管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×7+立0.8m×5]	10.0	10.0	m
(5) ALGC化粧保温筒(5)	天井-40A-排水管	図面番号4 [直2.5m+接0.5×3+立0.8m×3]	6.4	6.4	m
5 換気設備(新設)					
(1) 換気扇	天井埋込型-再取付	図面番号5 1箇所	1.0	1.0	台

数 量 算 出 表

1号建物2階便所排水管修繕工事

工事別	種別	積算 (数量算出)		数量	単位	備考
6 換気設備(撤去)						
(1) 換気扇	天井埋込型-撤去(再取付)	図面番号5 1箇所	1.0	1.0	台	
<建築工事>						
7 内外装工事 (新設)						
(1) 天井けい酸カルシウム板張り	厚さ6-目透し	図面番号5 20.2㎡-0.9㎡-1.4㎡+見上げ0.3㎡=18.2㎡	18.2	18.2	㎡	
(2) 天井切込み(1)	□650以下	図面番号5 2箇所	2.0	2.0	箇所	
(3) 天井切込み(2)	□450以下	図面番号5 1箇所	1.0	1.0	箇所	
(4) 天井切込み(3)	150φ以下	図面番号5 5箇所	5.0	5.0	箇所	
(5) 天井切込み(4)	300×1300以下	図面番号5 6箇所	6.0	6.0	箇所	
(6) 天井点検口	□600-再取付	図面番号5 2箇所	2.0	2.0	箇所	
8 内外装 (撤去)						
(1) 天井けい酸カルシウム板張り	厚さ6-目透し	図面番号5 20.2㎡-0.9㎡-1.4㎡+0.3㎡=18.2㎡	18.2	18.2	㎡	
(2) 天井点検口	□600-撤去(再取付)	図面番号5 2箇所	2.0	2.0	箇所	
9 塗装工事						
(1) 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)B種	けい酸カルシウム板面	図面番号5 20.2㎡-0.9㎡-1.4㎡+0.3㎡=18.2㎡	18.2	18.2	㎡	
(2) 素地ごしらえ B種	けい酸カルシウム板面	図面番号5 20.2㎡-0.9㎡-1.4㎡+0.3㎡=18.2㎡	18.2	18.2	㎡	
10 仮設工事						
(1) 養生・整理整頓後片付け	小規模・複雑	図面番号5 20.2㎡-0.9㎡-1.4㎡=17.9㎡	17.9	17.9	㎡	
(2) 内部仕上足場(脚立足場 階高4.0m以下)	脚立足場・改修(転用階数1階)	図面番号5 20.2㎡-0.9㎡-1.4㎡=17.9㎡	17.9	17.9	㎡	
<電気設備工事>						
11 照明設備工事(新設)						
(1) 照明器具(1)	LED-天井埋込 LSS6相当-再取付	図面番号5 6台	6.0	6.0	台	
(2) 照明器具(2)	照度センサー DS1--再取付	図面番号5 5台	5.0	5.0	台	
(3) 消防設備器具	熱感知器-再取付	図面番号5 1個	1.0	1.0	個	
12 照明設備工事(撤去)						
(1) 照明器具(1)	LED-天井埋込 LSS6相当-撤去(再取付)	図面番号5 6台	6.0	6.0	台	
(2) 照明器具(2)	照度センサー DS1-撤去(再取付)	図面番号5 5台	5.0	5.0	台	
(3) 消防設備器具	熱感知器-撤去(再取付)	図面番号5 1個	1.0	1.0	個	
13 その他						
(1) 消防設備動作試験			1.0	1.0	式	
(2) 産業廃棄物処分費			1.0	1.0	式	
(3) 機械はつり工事			1.0	1.0	式	
(4) 排水管洗浄			1.0	1.0	式	