

業務従事者一覧

監理(主任・管理)技術者	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	(中学校以降を記載)
	職歴	
	業務経験	(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)
	研修実績その他の経歴	(特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)
	専門的知識その他の知見	(特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)
	資格	(特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
現場代理人	業績等	(特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)
	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	
	職歴	
	業務経験	
	研修実績その他の経歴	
	専門的知識その他の知見	
	資格	

	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	
担当技術者	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	
	職歴	
	業務経験	
	研修実績その他の経歴	
	専門的知識その他の知見	
	資格	
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	

- 注： 1 不要な行は削除すること。
- 2 記載する内容が特になし項目は、「特になし」と記載すること。
- 3 内容を証明する資料は不要。自己申告で良い。

取扱い制限情報に関する社内規則

項目	内容
取扱い制限情報に関する社内規則	☐ 社内規則がある
	☐ 社内規則に類する資料がある
	☐ 社内規則及びそれに類する資料がない

注： 1 いずれかの「☐」に「☒」を付す。

2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。

3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する

指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧

親会社	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
地域統括会社	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
ブランド・ライセンサー	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
フランチャイザー	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
コンサルタント	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
☐ 親会社等が存在しない		

注： 1 不要な行は削除すること。

2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。

3 内容を証明する資料を提出すること。HP等出来合いの資料で可。

取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料

項目	内容
取扱い制限情報に関する資料	☐ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある
	☐ 上記に類する資料がある
	☐ 資料がない

- 注： 1 いずれかの「□」に「■」を付す。
- 2 資料がある場合は、その写しを提出する。
- 3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。

入札書

分任契約担当官

陸上自衛隊北富士駐屯地

第433会計隊北富士派遣隊長 西村辰巳 殿

¥ (税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
北富士(8)梨ヶ原廠舎便 所補修電気工事	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白					

履行期限 令和9年3月31日

履行場所 北富士演習場梨ヶ原廠舎

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

なお、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年10月20日

住所
会社名
代表者名

市場価格調査書 (工事一式全体見積)

分任契約担当官
陸上自衛隊北富士駐屯地
第433会計隊北富士派遣隊長 西村辰巳 殿

¥ (税抜)

件名	規格	単位	数量	単価	金額
北富士(8)梨ヶ原廠舎便 所補修電気工事	仕様書のとおり	式	1		
(内訳)					
直接工事費					
うち材料費					
うち労務費					
共通仮設費					
現場管理費					
うち建退共制度の掛金					
工事原価のうち現場労働 者の法定福利費の事業主 負担額					
うち安全衛生経費					
一般管理費					
合計					

履行期限 令和9年3月31日

履行場所 北富士演習場梨ヶ原廠舎

令和 年 月 日

住所

氏名

※ 10/15 12時までに返信願います。
メール、FAX可

市価調査内訳書						
項 目			数 量	単位	単 価	金 額
1	電気設備工事					
(1)	高圧受電設備工事					
①	高圧開閉器	KST-KA-N11 200A	1	台		
②	避雷器	GL-B6G+ST-D3	3	個		
③	ケーブル	22sq	34.00	m		
④	PDC電線	22sq	11.00	m		
⑤	屋外端末	22sq用	1	個		
⑥	屋内端末	22sq用	1	個		
⑦	腕金	ALST	6	本		
⑧	高圧ピン碍子		3	個		
⑨	自在バンド	IBT-312	6	個		
⑩	ライニング管	82	3.00	m		
⑪	FEP管	80	16.00	m		
⑫	FEP異種管継手	PE82 FT-80AQ-1	1	個		
⑬	FEP ベルマウス	PE82 FT-80AQ-2	1	個		
⑭	屋外キュービクル	単相変圧器50kVA 三相変圧器100kVA 高圧SC、SR	1	基		
⑮	アース棒	14φ L=1500	20	本		
⑯	接地低減剤	アスロン 10kg	2	個		
⑰	絶縁電線	EM-IE 14sq	21.00	m		
⑱	絶縁電線	EM-IE 38sq	32.00	m		
⑲	A, D種接地工事		1	式		
⑳	B種接地工事		1	式		
㉑	高所作業車	17m	1	台		

市価調査内訳書						
項 目			数 量	単位	単 価	金 額
(2)	撤去工事					
①	単相変圧器	50kVA	1	台		
②	三相変圧器	30kVA	1	台		
③	H変台 変圧器据付用架台	コンクリート版	6	枚		
④	H変台	腕金L=3100	4	本		
⑤	H変台	アームタイL=1200	8	本		
⑥	高圧ピン碍子		20	本		
⑦	高圧カットアウト		5	個		
⑧	PDC電線	6kV 2sq	30.00	m		
⑨	腕金 角テ		3	本		
⑩	低圧カットアウト		7	個		
⑪	ユニック		1	台		
⑫	発生材置場運搬費		1	式		
2	低圧電気設備工事					
(1)	電灯設備工事					
①	FEP管	65	24.00	m		
②	FEP ベルマウス	FEP65	4	個		
③	ケーブル	EM-CET 100sq	32.00	m		
④	ケーブル直接接続材	100sq 92-JA2-EM	6	個		
⑤	既設ハンドホール	コア貫通処理 FEP65用 90φ	2	箇所		

市価調査内訳書						
項 目			数 量	単位	単 価	金 額
(2)	動力電気設備工事					
①	FEP管	40	28.00	m		
②	FEP管	80	5.00	m		
③	FEP異種管継手	PE42 FT-40AQ-1	1	個		
④	ライニング管	42	3.00	m		
⑤	FEPベルマウス	FEP40	3	個		
⑥	FEPベルマウス	FEP80	1	個		
⑦	FEPコネクタ	FEP80	1	個		
⑧	ケーブル	EM-FP 22sq-3 c	30.00	m		
⑨	ケーブル	EM-CET 22sq	15.00	m		
⑩	ケーブル	EM-CET 150sq	10.00	m		
⑪	動力盤	主観250A 分岐ELB15A 25回路	1	面		
⑫	ケーブル直線接続材	22sq 92-JA1-EM	3	個		
⑬	既設ハンドホール	コア貫通処理 FEP40用 65φ	1	箇所		

市価調査内訳書						
項 目			数 量	単位	単 価	金 額
3	土木工事					
(1)	キュービクル基礎工事	2800*2000*300				
①	掘削	0.1m ³ バックホウ	1.14	m ³		
②	残土小運搬		0.58	m ³		
③	埋戻し		0.56	m ³		
④	床均し		6.60	m ²		
⑤	砕石	RC-40 t =100	6.60	m ²		
⑥	型枠		3.12	m ²		
⑦	溶接金網		5.60	m ²		
⑧	基礎コンクリート		1.68	m ³		
⑨	コンクリート均し		5.60	m ²		
(2)	動力盤基礎工事	1400*550*300				
①	掘削	0.1m ³ バックホウ	0.38	m ³		
②	残土小運搬		0.30	m ³		
③	埋戻し		0.08	m ³		
④	床均し		1.28	m ²		
⑤	砕石	RC-40 t =100	1.28	m ²		
⑥	型枠		1.32	m ²		
⑦	溶接金網		0.84	m ²		
⑧	基礎コンクリート		0.25	m ³		
⑨	コンクリート均し		0.84	m ²		

市価調査内訳書						
項 目			数 量	単位	単 価	金 額
(3)	埋設管路掘削工事	2000*5000*750 1000*2000*0.75				
①	掘削	0.1m ³ バックホウ	9.00	m ³		
②	残土小運搬		1.00	m ³		
③	埋戻し		8.00	m ³		
④	床均し		12.00	m ²		
⑤	アスファルトカッター入れ		10.00	m		
⑥	アスファルト取壊し		0.50	m ³		
⑦	アスファルト殻積込運搬処分		0.50	m ³		
⑧	碎石	RC-40 t =100	10.00	m ²		
⑨	アスファルト復旧	再生密粒度As13	10.00	m ²		
(4)	仮設工事					
①	遣り出し・墨出し		19.88	m ²		
②	片付け清掃		19.88	m ²		
③	重機回送		1	式		
④	資材運搬		1	式		

北富士（8）梨ヶ原廠舎便所補修電気工事					
項 目		数 量	単位	算出基礎	備考
1	電気設備工事				
(1)	高压受電設備工事				
①	高压開閉器	KST-KA-N11 200A	1	台	
②	避雷器	GL-B6G+ST-D3	3	個	
③	ケーブル	22sq	34.00	m	
④	PDC電線	22sq	11.00	m	
⑤	屋外端末	22sq用	1	個	
⑥	屋内端末	22sq用	1	個	
⑦	腕金	ALST	6	本	
⑧	高压ピン碍子		3	個	
⑨	自在バンド	IBT-312	6	個	
⑩	ライニング管	82	3.00	m	
⑪	FEP管	80	16.00	m	
⑫	FEP異種管継手	PE82 FT-80AQ-1	1	個	
⑬	FEP ベルマウス	PE82 FT-80AQ-2	1	個	
⑭	屋外キュービクル	単相変圧器50kVA 三相変圧器100kVA 高压SC、SR	1	基	
⑮	アース棒	14φ L=1500	20	本	
⑯	接地低減剤	アスロン 10kg	2	個	
⑰	絶縁電線	EM-IE 14sq	21.00	m	
⑱	絶縁電線	EM-IE 38sq	32.00	m	
⑲	A, D種接地工事		1	式	
⑳	B種接地工事		1	式	
㉑	高所作業車	17m	1	台	

北富士（8）梨ヶ原廠舎便所補修電気工事						
項 目		数 量	単位	算出基礎		備考
(2)	撤去工事					
①	単相変圧器	50kVA	1	台		
②	三相変圧器	30kVA	1	台		
③	H変台 変圧器据付用架台	コンクリート版	6	枚		
④	H変台	腕金L=3100	4	本		
⑤	H変台	アームタイL=1200	8	本		
⑥	高圧ビン碍子		20	本		
⑦	高圧カットアウト		5	個		
⑧	PDC電線	6kV 2sq	30.00	m		
⑨	腕金 角テ		3	本		
⑩	低圧カットアウト		7	個		
⑪	ユニック		1	台		
⑫	発生材置場運搬費		1	式		
2	低圧電気設備工事					
(1)	電灯設備工事					
①	FEP管	65	24.00	m		
②	FEP ベルマウス	FEP65	4	個		
③	ケーブル	EM-CET 100sq	32.00	m		
④	ケーブル直接接続材	100sq 92-JA2-EM	6	個		
⑤	既設ハンドホール	コア貫通処理 FEP65用 90φ	2	箇所		

北富士（8）梨ヶ原廠舎便所補修電気工事						
項 目		数 量	単位	算出基礎		備考
(2)	動力電気設備工事					
①	FEP管	40	28.00	m		
②	FEP管	80	5.00	m		
③	FEP異種管継手	PE42 FT-40AQ-1	1	個		
④	ライニング管	42	3.00	m		
⑤	FEPベルマウス	FEP40	3	個		
⑥	FEPベルマウス	FEP80	1	個		
⑦	FEPコネクタ	FEP80	1	個		
⑧	ケーブル	EM-FP 22sq-3 c	30.00	m		
⑨	ケーブル	EM-CET 22sq	15.00	m		
⑩	ケーブル	EM-CET 150sq	10.00	m		
⑪	動力盤	主観250A 分岐ELB15A 25回路	1	面		
⑫	ケーブル直線接続材	22sq 92-JA1-EM	3	個		
⑬	既設ハンドホール	コア貫通処理 FEP40用 65φ	1	箇所		

北富士（8）梨ヶ原廠舎便所補修電気工事					
項 目		数 量	単位	算出基礎	備考
3	土木工事				
(1)	キュービクル基礎工事	2800*2000*300			
①	掘削	0.1m ³ バックホウ	1.14	m ³	
②	残土小運搬		0.58	m ³	
③	埋戻し		0.56	m ³	
④	床均し		6.60	m ²	
⑤	砕石	RC-40 t =100	6.60	m ²	
⑥	型枠		3.12	m ²	
⑦	溶接金網		5.60	m ²	
⑧	基礎コンクリート		1.68	m ³	
⑨	コンクリート均し		5.60	m ²	
(2)	動力盤基礎工事	1400*550*300			
①	掘削	0.1m ³ バックホウ	0.38	m ³	
②	残土小運搬		0.30	m ³	
③	埋戻し		0.08	m ³	
④	床均し		1.28	m ²	
⑤	砕石	RC-40 t =100	1.28	m ²	
⑥	型枠		1.32	m ²	
⑦	溶接金網		0.84	m ²	
⑧	基礎コンクリート		0.25	m ³	
⑨	コンクリート均し		0.84	m ²	

北富士（8）梨ヶ原廠舎便所補修電気工事						
項 目			数 量	単位	算出基礎	備考
(3)	埋設管路掘削工事	2000*5000*750 1000*2000*0.75				
①	掘削	0.1 m ³ バックホウ	9.00	m ³		
②	残土小運搬		1.00	m ³		
③	埋戻し		8.00	m ³		
④	床均し		12.00	m ²		
⑤	アスファルトカッター入れ		10.00	m		
⑥	アスファルト取壊し		0.50	m ³		
⑦	アスファルト殻積込運搬処分		0.50	m ³		
⑧	砕石	RC-40 t =100	10.00	m ²		
⑨	アスファルト復旧	再生密粒度As13	10.00	m ²		
(4)	仮設工事					
①	遣り出し・墨出し		19.88	m ²		
②	片付け清掃		19.88	m ²		
③	重機回送		1	式		
④	資材運搬		1	式		