

数量計算書

項 目	規格等	数量計算	数量	単位
武山駐屯地グラウンド照明更新工事				
I 建築工事				
1 仮設工事				
(1) 高所作業車	27m		1.00	式
(2) 敷板			1.00	式
2 撤去工事				
(1) 投光器撤去	安定器含む	1照明柱8台×8本	64.00	台
(2) プルボックス撤去	300×300×200mm	1照明柱1個×8本	8.00	個
(3) 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル 撤去	EM-CE3.5-3C	1照明柱70m×8本	560.00	m
3 新設工事				
(1) LED投光器	E39601W/NSAJ2	仕様書6/6による	6.00	台
(2) LED投光器	E39601M/NSAJ2	(撤去工事2-(1))ー(新設工事3-(1))	58.00	台
(3) プルボックス	300×300×200mm	撤去工事2-(2)に同じ	8.00	個
(4) 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-CE3.5-3C	撤去工事2-(3)に同じ	560.00	m
4 産業廃棄物処分費				
(1) 産業廃棄物処分費	混合廃棄物	特記仕様書による	1.00	式