#１５２建物ガスヒートポンプ９号整備

役務名	#１５２建物ガスヒートポンプ９号整備	図面番号	1/3
種　別	表　　紙	縮　　尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地			

役　務　仕　様　書

1　役 務 名：＃１５２建物ガスヒートポンプ９号整備
2　役務場所：東京都練馬区大泉学園町　陸上自衛隊朝霞駐屯地
3　役務概要：ＧＨＰ－９号機の故障エンジン本体及び付属品類等交換　　１式
4　履行期間：契約日 ～ 令和9年3月31日
5　一般事項：本役務は、本特記仕様書によるほか、国土交通省制定「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。なお、一般共通事項及び特記事項は下表のとおりとする。

一　般　共　通　事　項

項目		細部
1	協議	本仕様書及び図面に質疑が生じた場合には、監督官と協議を行い指示に従うこと。
2	軽微な変更	現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、監督官と調整しその都度指示に従うこと。ただし、請負金額・工期等の変更は行わないものとする。
3	復旧・補償	役務実施に際して、隊員及び部外者等に障害等を与えた場合又は施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において補償及び復旧すること。
4	使用材料	使用材料は仮設材を除き全て新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
5	現場管理	請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い、防災に努めること。また、危険性のある場所には、危険標示等の処置を行うこと。
6	立入	役務現場及び許可された場所以外への無断立入り等は厳禁とする。また駐屯地内での作業従事者は、日本国籍を有する作業員とする。
7	役務写真	役務写真は、役務の着工前・完成及び作業後隠蔽となる箇所・主要な役務段階の作業状況・使用資材・点検機器・試験機器その他監督官の指示するものをサービス版サイズで日付及び作業順に整理し、１部を提出するものとする。
8	書類手続	本役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し、示された期日までに遅延なく提出すること。
9	秘密厳守	役務実施によって知り得た内容に関して漏洩してはならない。
１０	発生材	金属類発生材は関係書類提出後監督官の指示する場所に集積する。その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法令に基づき処理すること。なお、その結果を書面（マニフェスト等）にて提出すること。
１１	後片付け・清掃	役務完了に際して作業現場の後片付け及び清掃を行うこと。
１２	電気・水の使用	役務に使用する電気及び水等は官側負担とする。

特　記　事　項

項目		細部
1	現場代理人	現場代理人は、仕様書その他関係書類により業務の目的、内容等を十分理解して職務を実施するとともに、官側との連絡調整を行うものとし、請負元業者の従業員より選定すること。
2	設置場所	＃１５２建物東側地上
3	対象機器	製造メーカー　：アイシン（株） 製造業者機種　：ＡＸＧＰ５６０Ｅ２ＮＤ 型式　：ＡＸＧＰ５６０Ｅ２ＮＤ 製造番号　：００１００２７４ 機器№（系統）　：ＧＨＰ－９（３階南東系統）
4	補修内容	(1)　エンジン本体他交換　一式 (2)　ホース類交換　一式 (3)　冷却水循環ポンプ（Ｅ／Ｇウオポン除く）の交換　一式 (4)　付属作業エンジンオイル・クーラント入替　一式
5	交換部品	本役務で使用する部品は、下記規格同等品以上とする。 (1)　セット（エンジンＡＳＳＹ）　１個 (2)　アブソーバ①（エンジンマウント）　２個 (3)　アブソーバ②（エンジンマウント）　２個 (4)　エンジンセット（ミキサＡＳＳＹ）　１個 (5)　ホース（エアインテーク）　１個 (6)　クランプ（ホース）　２個 (7)　エクスチェンジャＡＳＳＹ（ヒート）　１個 (8)　パイプＳ/Ａ（キャタリスト）　１個 (9)　ガスケットヒートイクスチェンジャー　２個 (10)　インシュレータ①（ヒート）　１個 (11)　インシュレータ②（ヒート）　１個 (12)　ボルト（フランジ）　２個 (13)　ホース（エキゾーストガス）　１個 (14)　ホース（エンジンオイル）　１個 (15)　マフラーＡＳＳＹ　１個 (16)　フィッティング①（ウォータ）　１個 (17)　クランプ①（ホース）　１２個 (18)　ホース①（ウォータ）　１個 (19)　フィッティング②（ウォータ）　１個 (20)　ホース②（ウォータ）　１個

役務名	＃１５２建物ガスヒートポンプ９号整備	図面番号	2/3
種別	役務仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地			

特記事項		
項目		細部
	交換部品	続き
		(21) ホース③（ウォータ） 1個
		(22) フィッティング③（ウォータ） 1個
		(23) ホース④（ウォータ） 1個
		(24) ホース⑤（ウォータ） 1個
		(25) バルブ①（ウォータ） 1個
		(26) フィッティング④（ウォータ） 1個
		(27) ホース⑥（ウォータ） 1個
		(28) ホース⑦（ウォータ） 1個
		(29) ホース⑧（ウォータ） 1個
		(30) フィッティング⑤（ウォータ） 1個
		(31) ホース⑨（ウォータ） 1個
		(32) ホース⑩（ウォータ） 1個
		(33) ホース⑪（ウォータ） 1個
		(34) ポンプ（ウォータ） 1個
		(35) ホース⑫（ウォータ） 1個
		(36) フィッティング⑥（ウォータ） 1個
		(37) ホース⑬（ウォータ） 1個
		(38) クランプ②（ホース） 14個
		(39) ホース⑭（ウォータ） 1個
		(40) TGTRエアエレメント 2個
		(41) K）GHPオイルG30000（30L） 1式
		(42) 日石スーパークーラント（9L） 1式
6	その他	・本作業で必要となる消耗品類は、請負業者が準備すること。 ・契約完了後、すみやかに官側と日程調整を行うこと。 ・部品調達次第、すぐに作業を実施すること。 ・作業前に請負業者で、現場確認を実施し状態をよく把握した上で作業にあたること。 ・作業実施上で疑義を生じた場合は、監督官と協議すること。 ・作業は平日（土・日・祝日を除く）0830～1715までとする。（やむを得ない場合は最長1830までとする。） ・提出書類に不備があった際、官側から修正等の指示があった場合は、速やかに修正等を行い期間内に再提出すること。 ・本役務の保証期間は役務完了後1箇年とし、不具合が生じた場合には官側の求めに応じ、すみやかに対応すること。

役務名	#152建物ガスヒートポンプ9号整備	図面番号	3/3
種別	役務仕様書	縮尺	—
陸上自衛隊朝霞駐屯地			