＃１５２建物ガスヒートポンプ１１号整備

役務名	＃１５２建物ガスヒートポンプ１１号整備	図面番号	1/3
種　別	表　　紙	縮　　尺	ー
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地			

役　務　仕　様　書

1　役 務 名：＃１５２建物ガスヒートポンプ１１号整備
2　役務場所：東京都練馬区大泉学園町　陸上自衛隊朝霞駐屯地
3　役務概要：ＧＨＰ－１１号機のコンプレッサ及び付属品類等交換　　１式
4　履行期間：契約日 ～ 令和9年1月29日
5　一般事項：本役務は、本特記仕様書によるほか、国土交通省制定「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。なお、一般共通事項及び特記事項は下表のとおりとする。

一　般　共　通　事　項

	項　　目	細　　部
1	協　　議	本仕様書及び図面に質疑が生じた場合には、監督官と協議を行い指示に従うこと。
2	軽 微 な 変 更	現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、監督官と調整しその都度指示に従うこと。ただし、請負金額・工期等の変更は行わないものとする。
3	復 旧 ・ 補 償	役務実施に際して、隊員及び部外者等に障害等を与えた場合又は施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において補償及び復旧すること。
4	使　用　材　料	使用材料は仮設材を除き全て新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
5	現　場　管　理	請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い、防災に努めること。また、危険性のある場所には、危険標示等の処置を行うこと。
6	立　　入	役務現場及び許可された場所以外への無断立入り等は厳禁とする。また駐屯地内での作業従事者は、日本国籍を有する作業員とする。
7	役　務　写　真	役務写真は、役務の着工前・完成及び作業後隠蔽となる箇所・主要な役務段階の作業状況・使用資材・点検機器・試験機器その他監督官の指示するものをサービス版サイズで日付及び作業順に整理し、１部を提出するものとする。
8	書　類　手　続	本役務に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し、示された期日までに遅延なく提出すること。
9	秘　密　厳　守	役務実施によって知り得た内容に関して漏洩してはならない。
１０	発　　生　　材	金属類発生材は関係書類提出後監督官の指示する場所に集積する。その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法令に基づき処理すること。なお、その結果を書面（マニフェスト等）にて提出すること。
１１	後片付け・清掃	役務完了に際して作業現場の後片付け及び清掃を行うこと。
１２	電気・水の使用	役務に使用する電気及び水等は官側負担とする。

特　　記　　事　　項

	項　　目	細　　部
1	現 場 代 理 人	現場代理人は、仕様書その他関係書類により業務の目的、内容等を十分理解して職務を実施するとともに、官側との連絡調整を行うものとし、請負元業者の従業員より選定すること。
2	設　置　場　所	＃１５２建物東側地上
3	対　象　機　器	製造メーカー　：アイシン（株） 製造業者機種　：ＡＸＧＰ２２４Ｅ１ＮＤ 型式　：Ｍ２２４Ｄ 製造番号　：００１００５３２ 機器№（系統）　：ＧＨＰ－１１（２・３階北東系統）
4	補　修　内　容	(1)　Ｃ/Ｐ本体交換　一式 (2)　シリンダーヘッド交換　一式 (3)　スタータモータ交換　一式 (4)　付属作業エンジンオイル・クーラント入替　他　一式 (5)　共通プラグ（イリジューム）、共通オイルフィルタ、排気ドレン交換　一式
5	交　換　部　品	本役務で使用する部品は、下記規格同等品以上とする。 (1)　リペアパーツセット（コンプレッサ）　１個 (2)　ヒータ（コンプレッサ）　１個 (3)　パイプＳ/Ａ（ソレノイドバルブ）　１個 (4)　リペアパーツ（フィルタドライヤ）　１個 (5)　ベルト（６２２２０４－３３０１０）　１個 (6)　コイル（ソレノイドバルブ）　１個 (7)　ＮＬ１０Ｒ４０７Ｃレイトウキユ２Ｌ　１個 (8)　フロンＲ４１０Ａ（１４．５ｋ）　１式 (9)　窒素１５００Ｌ　１個 (10) セット（シリンダヘッドＡＳＳＹ）　１個 (11) ボルト（エンジン）　１４個 (12) コイル（イグニッション９５０Ｐ）　３個 (13) コードセット（スパーク９５０Ｐ）　１個 (14) エクスチェンジャＡＳＳＹ（ヒート）　１個 (15) センサー（ウォーターＴＥＭＰ）　１個 (16) ミキサＡＳＳＹ（ＧＨＰ）　１個 (17) ガスケット（キャブレタ９５０Ｐ）　１個 (18) エンジンセット（レギュレータＡＳＳＹ）　１個 (19) クランプ（ホース№１）　２個

役務名	#１５２建物ガスヒートポンプ１１号整備	図面番号	2/3
種　別	役　務　仕　様　書	縮　　尺	―
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地			