数量算出

１１号建物内部改修工事

項　　目	規　　格　　寸　　法	数量算出	数　　量	単　　位	備考
1　仮設工事					
(1) 墨出し	内部改修		71.00	㎡	
(2) 養生	内部改修		71.00	㎡	
(3) 整理清掃後片付け	内部改修		71.00	㎡	
(4) 内部仕上足場	階高4.0m以下　脚立足場　改修		71.00	㎡	
2　金属工事					
(1) 軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65型　@300		5.80	㎡	
3　建具工事					
(1) 軽量鋼製両開きフラッシュ戸			1.00	箇所	
(2) 電池式テンキー錠			2.00	箇所	
4　塗装工事					
(1) EP塗り	B種		11.60	㎡	
5　内装工事					
(1) 壁ボード			11.60	㎡	
(2) 目隠しフィルム			2.40	㎡	
(3) プルボックス	200×200		2.00	個	
6　電気設備工事撤去					
(1) コンセント撤去	2P15A		1.00	個	
(2) 照明用スイッチ撤去			1.00	個	
(3) 乾燥ユニット用スイッチ撤去			1.00	個	
(4) 機械はつり	Φ30		2.00	箇所	

数量算出

１１号建物内部改修工事

項　　目	規　　格　　寸　　法	数量算出	数　　量	単　　位	備考
7　電気設備工事					
(1) １種金属線ぴ			8.50	m	
(2) 600Vポリエチレンケーブル	EM-EEF2.0-3C		39.00	m	
(3) 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE-0.9mm-2C		17.00	m	
(4) 露出ボックス			7.00	個	
(5) メクラカバー			3.00	個	
(6) 壁付コンセント	1P15A　E付	205号	1.00	個	
(7) 漏電ブレーカー	ELCB　2P1E　20A		1.00	個	
(8) 照明用スイッチ（取付のみ）			1.00	個	
(9) 乾燥ユニット用スイッチ（取付のみ）			1.00	個	
8　消防設備工事					
(1) 光電式煙感知器2種露出型			1.00	個	
9　発生材処分費					
(1) 発生材処理			1.00	式	