# 数　量　計　算　表

件名：247号建物ほか空調機取替工事

| 項　目 | | 規　格 | 積算（数量算出） | 適用数量 | 単　位 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 建築工事 | | | | | |
| 1 | 仮設工事 | | | | | |
| (1) | 養生（内部改修） | | 28㎡(#204)+28㎡×5部屋(#247)+13㎡(#247)=181㎡ | 181.00 | ㎡ | |
| (2) | 整理清掃後片付け（内部改修） | | Ⅰ1(1)に同じ | 181.00 | ㎡ | |
| (3) | 内部仕上足場 | 階高4.0m以下 | Ⅰ1(1)に同じ | 181.00 | ㎡ | |
| 2 | 新設工事 | | | | | |
| (1) | 天井ボード | 石こうボード | 7㎡×7部屋=49㎡ | 49.00 | ㎡ | |
| 3 | 撤去工事 | | | | | |
| (1) | 天井ボード | 石こうボード | Ⅰ2(1)に同じ | 49.00 | ㎡ | |
| Ⅱ | 機械設備工事 | | | | | |
| 1 | 新設工事 | | | | | |
| (1) | ファンコイルユニット | 天井埋込型　昭和鉄工(株)CSRD-31N3V | | 2.00 | 台 | |
| (2) | ファンコイルユニット | 天井埋込型　昭和鉄工(株)CSRD-62N3V | | 4.00 | 台 | |
| (3) | ファンコイルユニット | 天井内カセット型　昭和鉄工(株)CSR-CJ21V | | 1.00 | 台 | |
| (4) | 一部配管及びダクト改修工事 | | | 7.00 | 式 | |
| 2 | 撤去工事 | | | | | |
| (1) | ファンコイルユニット | 天井埋込型 | | 6.00 | 台 | |
| (2) | ファンコイルユニット | 天井内カセット型 | | 1.00 | 台 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |