数　　量　　計　　算　　表

件名：247号建物1～3内装改修工事

項　目		規　格	積算（数量算出）	適用数量	単　位	備　考
Ⅰ	仮設工事					
1	仮設工事					
(1)	養生（内部改修）		(居室(2.1*56)+自習室(1.88*5)+自習室(2)(1.49*2)+居室(2)(1.54*4)+当直室1.6㎡)=137.74㎡	137.74	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）		Ⅰ1(1)に同じ	137.74	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
Ⅱ	建築工事					
1	塗装工事					
(1)	下地処理		(居室(43.74*56)+自習室(40.20*5)+自習室(2)(30.17*2)+居室(2)(31.28*4)+当直室32.71)=2,799.17㎡	2,868.61	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(2)	下塗り		Ⅱ1(1)に同じ	2,868.61	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(3)	EP塗装		Ⅱ1(1)に同じ	2,868.61	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
2	内装工事		労：令和8年度公共工事設計労務単価			
(1)	ケレン・清掃		(居室(29.98*56)+自習室(28.18*5)+自習室(2)(12.65*2)+居室(2)(13.92*4)+当直室15.40)=1916.16㎡	1,916.16	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
(2)	タイルカーペット		Ⅱ2(1)に同じ	1,916.16	㎡	1～3F居室+自習室+自習室(2)+居室(2)+当直室
Ⅲ	その他					
(1)	発生材処分・運搬			1.00	式	