

特 記 仕 様 書

- 1 工事件名 消火設備補修工事
- 2 工事場所 群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2
- 3 工事概要 消火設備補修 1式
- 4 一般事項
 - (1) 本工事は本特記仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則によるものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事偏）」
 - (2) 本特記仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。
 - (3) 使用材料は、仮設材を除き全て新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
 - (4) 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。
 - (5) 工事写真は、工事着工前、完成及び施工後隠蔽となる箇所、また、主要な工事段階の工事状況、使用材料、その他監督官の指示するものをサービス版サイズで整理し、1部を提出するものとする。
 - (6) 金属類発生材は、関係書類提出後監督官の指示する場所に集積するものとし、その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。また、処理の結果は書面（産業廃棄物管理票等）にて提出するものとする。
- 5 特記事項
 - (1) 各建物毎の消防設備補修内容は以下のとおりとする。
 - ア 301号 Bライン油圧銅管補修（φ8/6）1式
（作動油 AW46、フレアー式銅管ソケット（φ8/8）1個、フレアー式銅管エルボ（φ8/8）1個含む）
 - イ 308号 呼水槽ボールタップ交換（複式 25A ねじ式）1個
 - ウ 308号 呼水槽塗装補修（素地ケレン含む）1個
 - エ 311号 非常動力付ポンプ排気筒消音器交換（防鳥ネット取付含む）1台
 - オ 201号 移動式消火栓送液管薬品洗浄 6箇所
 - カ 201号 移動式消火栓カプリング交換（町野式 40A オス×40A 外ねじ）1個
 - キ 消火栓格納箱塗装補修（素地ケレン含む） 6個
 - (2) 201号移動式消火栓（No.1, 2, 3, 5）消火ホースの耐圧試験を実施するものとする。
 - (3) 部品交換後、試運転調整を行うものとする。
 - (4) 本工事の施工は、監督官と日程調整した後に実施するものとする。

件 名	消火設備補修工事	図面番号	1 / 1
種 別	特記仕様書	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 相馬原駐屯地業務隊管理科		