

数量計算書

項 目		規 格	計算式	数 量	単 位
1	仮設工事				
(1)	養生（内部改修）	複合改修	3000×3000	9.00	m ²
(2)	清掃後片付け（内部改修）	複合改修	1-(1)に同じ	9.00	m ²
(3)	内部仕上足場（簡易型移動式足場 階高4.0m超）	4.0超5.0未満	1-(1)に同じ	9.00	m ²
(4)	仮設材運搬 トラック運搬	内部仕上足場（簡易型移動式足場 階高4.0超）		1.00	日
(5)	トラック運転	4 t 積み		1.00	人
(6)	機器搬入			0.20	t
(7)	機器搬出			0.20	t
2	機械設備工事				
(1)	冷温水ヘッダー	HCHR-2	1基	1.00	基
	詳細	本管 125A×2390L		1.00	式
		枝管 80A×4箇所 10K		1.00	機
		枝管 65A×1箇所 10K		1.00	機
		枝管 25A×1箇所 10K		1.00	セット
		ソケット 20A×1箇所 10K 50A×1箇所		1.00	台
		脚付き			
(2)	交換部品（冷温水配管）				
ア	配管用炭素鋼鋼管	SGP 20A		3.0	m
イ	配管用炭素鋼鋼管	SGP 50A		2.0	m
ウ	配管用炭素鋼鋼管	SGP 65A		5.0	m
エ	配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A	5m×2	10.0	m

項 目		規 格	計 算 式	数 量	単 位
(3)	交換部品（補給水配管）				
ア	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼	SGP-VB 25A		5.0	m
イ	減圧弁	25A		1.0	個
ウ	逆止弁	25A		1.0	個
エ	バルブ	20A		1.0	個
オ	バルブ	25A		1.0	個
カ	圧力計	サイズ100 0.6MPa		2.0	個
(4)	交換部品（仕切弁）				
ア	フランジ	80A 10K		3.0	個
イ	フランジ	65A 10K		1.0	個
ウ	ネジ	50A 10K		1.0	個
エ	ネジ	25A 10K		2.0	個
オ	ネジ コア付き	25A 10K		1.0	個
(5)	交換部品（その他）				
ア	自動エア抜弁	20A		2.0	個
イ	温度計	～100℃		4.0	組
ウ	圧力計	1MPa メートルコック共		1.0	組
3	保温工事			1.0	式
4	撤去工事				
(1)	配管用炭素鋼鋼管	SGP 20A		3.0	m
(2)	配管用炭素鋼鋼管	SGP 50A		2.0	m
(3)	配管用炭素鋼鋼管	SGP 65A		5.0	m
(4)	配管用炭素鋼鋼管	SGP 80A	5m×2	10.0	m
(5)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼	SGP-VB 25A		5.0	m

項 目		規 格	計 算 式	数 量	単 位
(6)	減圧弁	25A		1.0	個
(7)	逆止弁	25A		1.0	個
(8)	バルブ	20A		1.0	個
(9)	バルブ	25A		1.0	個
(10)	圧力計	サイズ100 0.6MPa		2.0	個
(11)	自動エア抜弁	20A		2.0	個
(12)	温度計	～100℃		4.0	組
(13)	圧力計	1MPa メートルコック共		1.0	組
(14)	フランジ	80A 10K		3.0	個
(15)	フランジ	65A 10K		1.0	個
(16)	ネジ	50A 10K		1.0	個
(17)	ネジ	25A 10K		2.0	個
(18)	ネジ コア付き	25A 10K		1.0	個
(19)	冷温水ヘッダー保温			1.0	基
(20)	保温弁類			7.0	個
5	発生材処分			1.0	m ³ /日