

数量積算書

件名:前橋第2宿舍屋上防水補修工事

名称	場所	算定	単位	適用数量	備考
建築工事					
1 仮設工事					
(1) 養生		$(2.5*1.1)*2+(0.9*4.22)+(23.6*8.95)-(0.78*0.78)-(0.73*0.73)*2$	m ²	219	
(2) 整理清掃後片付け		1(1)と同じ 219m ²	m ²	219	
(3) 仮設足場		$3.6*7.0=43.2$	m ²	25.2	
2 撤去工事					
(1) 笠木撤去・再取付		$24.9+24.9+9.35+9.35+(1.1*4)$	m	72.9	
(2) 既存防水層撤去 (立上り部)		$(72.9*0.3)+(72.9*0.16)+(0.78*0.3*4)+(0.73*0.3*4)*2$	m ²	36.22	
(3) 押さえ金物撤去		$24.9+24.9+9.35+9.35+(1.1*4)+(0.78*4)+(0.73*4*2)$	m	81.86	
3 防水工事					
(1) 下処理		2-(2)と同じ 36.22m ²	m ²	36.22	
(2) 塩ビシート張り (平場)		1(1)と同じ 219m ²	m ²	219	
(3) 塩ビシート張り (立上り部)		2-(2)と同じ 36.22m ²	m ²	36.22	
(4) 塩ビ板取付		$8.95+23.6+4.53+0.2+0.7+5.32+2.5+1.1+0.2+13.28+0.2+1.1+2.5+1.1+0.2+5.62+(0.78*4)+(0.73*4*2)$	m	80.06	
(5) ウレタン塗膜防水		アンテナ架台1 $0.12*0.9*4+0.9*0.9=1.24$ アンテナ架台2 $0.12*0.9*4+(0.9*0.9-0.7*0.7)=0.75$ 出入口 $0.14*0.78*4+(0.78*0.78-0.68*0.68)=0.58$	m ²	2.57	
(6) ドレン取付			ヶ所	2.0	
(7) 脱気筒取付			ヶ所	3.0	

