数量算出

1・2号建物消防設備補修工事

	項目	規格寸法	小計	数量算出	数量	単位	備考
	自火報設備工事						
(1)	火災受信機	RXN-621若しくは、HRNⅡの同等品以上　70回線	1	1	1.00	面	庁舎A-1地下
(2)	中継器（組込部材含）	R型　70回線用特注盤	1	1	1.00	式	庁舎A-1地下
(3)	システムデータ費	システムデータ費	1	1	1.00	式	庁舎A-1地下
(4)	発信機P型1級（R型用）	RMM1W-PL若しくは、PPH1ZUの同等品以上	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
(5)	発信機消火栓プレート取付アダプタ	PPH-1ZUの場合、YYI-PPH-B又は同等品以上	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
(6)	リニューアルプレート	既存表示灯Φ100	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
(7)	警報ベル	BD-6-24-11若しくは、FBB-150Iの同等品以上	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
(8)	総合調整試験（調査費含む）	庁舎A	1	1	1.00	式	庁舎A-1・2地下
(9)	手続き・書類作成費	所轄消防署	1	1	1.00	式	庁舎A-1・2地下
	撤去工事						
(1)	火災受信機	P型1級70回線　受第2～18号 （1PF2－nL　1992年製）　ニッタン製	1	1	1.00	面	庁舎A-1地下
(2)	発信機	P型1級発信機　1992年製	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
(3)	ベル	地区ベル　露出型消火栓組込　1992年製	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
(4)	表示灯	表示灯　1992年製	11	11	11.00	個	庁舎A-1・2地下
			以下余白				