

件名 723号建物便所等改修工事

(数量内訳)

名 称	図 面	単 位	数 量	計 算 内 訳	備 考
I 建築工事費					
1 仮設工事					
(1) 養生	4/9	m <sup>2</sup>	36.29	【便所改修】 $2.8m \times 3.3m + 1m \times 4.6m + 10.5m \times 1.6m = 30.64m^2$ 【仮眠室改修】 $4.3m \times 1m + 1.35m \times 1m = 5.65m^2$ $30.64m^2 + 5.65m^2 = 36.29m^2$	
(2) 整理清掃後片付け	4/9	m <sup>2</sup>	36.29	(1)養生に同じ	
(3) 換気設備費		式	1		
2 内装工事					
(1) 床モザイクタイル	4/9	m <sup>2</sup>	4.62	【便所改修】 $2.1m \times 2.2m = 4.62m^2$	
(2) 化粧鏡	5/9	個	1	【便所改修】図面による1個	
(3) 軽量鉄骨壁下地	4/9	m <sup>2</sup>	11.9	【便所改修】 $2.2m \times 3.4m + 1.3m \times 3.4m = 11.9m^2$	
(4) 鋼製軽量吊扉	4/9	箇所	1	【便所改修】図面による1箇所	
(5) 天井点検口	7/9	箇所	1	【便所改修】図面による1箇所	
(6) 天井下地	7/9	m <sup>2</sup>	7.9	【便所改修】 $2.7m \times 2.6m + 0.4m \times 2.2m = 7.9m^2$	
(7) アルミパーテーション	9/9	m <sup>3</sup>	14.69	【仮眠室改修】 $1.35m \times 2.6m + 4.3m \times 2.6m = 14.69m^3$	
(8) 壁 耐水石膏ボード張り	5/9	m <sup>2</sup>	23.8	【便所改修】 $(2.2m \times 3.4m + 1.3m \times 3.4m) \times 2 = 23.8m^2$	
(9) 壁 ケイ酸カルシウム板張り	5/9	m <sup>2</sup>	23.8	(8)壁 耐水石膏ボード張りに同じ	
(10) 天井 ケイ酸カルシウム板張り	7/9	m <sup>2</sup>	7.9	(6)天井下地に同じ	
(11) ソフト巾木	4/9	m	7.0	【便所改修】 $(2.2m + 1.3m) \times 2 = 7m$	
(12) 便所ライニング	4/9	m <sup>2</sup>	2.64	【便所改修】 $1.2m \times 2.2m = 2.64m^2$	
(13) ライニングポストフォーム	4/9	m	2.2	【便所改修】図面による2.2m	
(14) コンクリート打設	5/9	m <sup>3</sup>	0.55	【便所改修】 $2.1m \times 2.2m \times 0.12 = 0.554m^3$	
(15) コンクリート押さえ	5/9	m <sup>2</sup>	4.62	【便所改修】 $2.1m \times 2.2m = 4.62m^2$	

(16) 鋼製軽量吊扉 EP-G塗装	4/9	箇所	1.0	【便所改修】図面による1箇所	
(17) 壁 EP-G塗装	4/9	m <sup>2</sup>	23.8	(8)壁 耐水石膏ボード張りに同じ	
(18) 天井 EP-G塗装	7/9	m <sup>2</sup>	7.9	(6)天井下地に同じ	
(19) 掘削・埋め戻し・砕石敷き	5/9	式	1	【便所改修】図面による1箇所	
<b>3 撤去工事</b>					
(1) CB撤去	4/9	m <sup>3</sup>	2.64	【便所改修】 $1.2\text{m} \times 2.2\text{m} \times 1\text{m} = 2.64\text{m}^3$	
(2) コンクリート撤去	5/9	m <sup>3</sup>	0.55	【便所改修】 $2.1\text{m} \times 2.2\text{m} \times 0.12 = 0.554\text{m}^3$	
(3) 床タイル撤去	4/9	m <sup>2</sup>	4.62	【便所改修】 $2.1\text{m} \times 2.2\text{m} = 4.62\text{m}^2$	
(4) 壁タイル撤去	5/9	m <sup>2</sup>	2.64	【便所改修】 $1.2\text{m} \times 2.2\text{m} = 2.64\text{m}^2$	
(5) 天井ボード撤去	7/9	m <sup>2</sup>	7.1	【便所改修】図面による7.1m <sup>2</sup>	
(6) 流し台撤去	5/9	式	1	【便所改修】図面による1個	
(7) 吊戸棚撤去	5/9	式	1	【便所改修】図面による1個	
(8) コンロ台撤去	5/9	式	1	【便所改修】図面による1個	
<b>II 電気設備工事費</b>					
<b>1 電気設備工事</b>					
(1) 線び類	8/9	m	4	【便所改修】図面による4m	
(2) 位置ボックス	8/9	個	1	【便所改修】図面による1個	
(3) 600V絶縁電線	8/9	m	6.5	【便所改修】図面による6.5m	
(4) 600V絶縁ケーブル	8/9	m	20	【便所改修】図面による20m	
(5) タンブラスイッチ	8/9	個	1	【便所改修】図面による1個	
(6) コンセント	8/9	個	2	【便所改修】図面による2個	
(7) LED照明器具	8/9	個	1	【便所改修】図面による1個	
(8) LED照明器具	8/9	個	1	【便所改修】図面による1個	
(9) 漏電遮断器	8/9	式	1	【便所改修】図面による1個	

<b>2 撤去工事</b>				
(1) 配線用遮断器撤去	8/9	個	1	【便所改修】図面による1個
(2) 600V絶縁ケーブル撤去	8/9	m	3	【便所改修】図面による1個
(3) 蛍光灯器具撤去	8/9	個	1	【便所改修】図面による1個
<b>II 機械設備工事費</b>				
<b>1 配管工事</b>				
(1) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	6/9	m	2	【便所改修】図面による2m
(2) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	6/9	m	10	【便所改修】図面による10m
(3) 硬質塩化ビニル管	6/9	m	2	【便所改修】図面による2m
(4) 硬質塩化ビニル管	6/9	m	6	【便所改修】図面による6m
(5) 床排水椀トラップ	6/9	箇所	2	【便所改修】図面による2箇所
<b>2 衛生設備工事</b>				
(1) 大便器	4/9	台	1	【便所改修】図面による1台
(2) 手洗器	4/9	台	1	【便所改修】図面による1台
(3) 換気扇	8/9	台	1	【便所改修】図面による1台
<b>3 撤去工事</b>				
(1) 排水配管撤去	6/9	m	2	【便所改修】図面による2m
(2) 給水配管撤去	6/9	m	1	【便所改修】図面による1m
(3) 水栓金具撤去	6/9	箇所	1	【便所改修】図面による1台
<b>III その他工事</b>				
<b>1 その他工事</b>				
(1) 発生材処分		式	1	