

数量算出

17号建物渡り廊下外装材補修工事

項	目	規 格 寸 法	数量算出	数 量	単 位	備考
<b>I 改修建築工事</b>						
<b>1 仮設工事</b>						
(1)	養生	外壁改修	$7.05 \times 5.8 = 40.89\text{m}^2 \times 2$ 箇所	81.78	m <sup>2</sup>	
(2)	整理清掃後片付け	外壁改修	1仮設工事- (1) 養生 同上	81.78	m <sup>2</sup>	
(3)	外部足場	枠組本足場900枠 足場高さ22m未満	$5.8 \times 2.2\text{m} = 12.76\text{m}^2$ $12.76 \times 16.1\text{m} = 205.44$	205.44	m <sup>2</sup>	
<b>2 仮設材運搬</b>						
(1)	外部足場	往復	1仮設工事- (4) 同上	205.44	m <sup>2</sup>	
<b>3 撤去工事</b>						
(1)	外壁ボード撤去	外壁複合板@30 (鉄骨下地ビス止め)	外壁全体： $11.7\text{m} \times 5.8\text{m} = 67.86\text{m}^2$ 窓枠： $1.44\text{m} \times 1.48\text{m} = 2.13\text{m}^2 \times 9$ 箇所= $19.18\text{m}^2$ $67.86 - 19.18 = 48.68\text{m}^2 \times 2$ 面= $97.36\text{m}^2$	97.36	m <sup>2</sup>	
<b>4 外壁工事</b>						
(1)	木胴縁	幅45mm 厚さ33mm	3撤去工事 (1) 外壁ボード撤去 同上	97.36	m <sup>2</sup>	
(2)	透湿防水シート	JF4100A	3撤去工事 (1) 外壁ボード撤去 同上	97.36	m <sup>2</sup>	
(3)	外壁材	410×3030@14mm 無塗装品	3撤去工事 (1) 外壁ボード撤去 同上	97.36	m <sup>2</sup>	
(4)	エキスパンション ジョイントカバー		北側4本、南側4本	8.00	本	
(5)	オーバーハング土台水切	B238W1	南側5.8m + 北側5.8m	11.60	m	
<b>5 塗装工事</b>						
(1)	仕上げ塗装	シリコン系 JIS A 6909	3撤去工事 (1) 外壁ボード撤去 同上	97.36	m <sup>2</sup>	
(2)	錆止め塗装	JIS K 5674	3撤去工事 (1) 外壁ボード撤去 同上	97.36	m <sup>2</sup>	
<b>6 防水工事</b>						
(1)	シーリング	SRシールS70		1.00	式	

7 雨樋工事					
(1) 縦樋 VP-75	塩ビ (バンドのみ) SUS304	図6/6参照	15.00	箇所	
8 発生材処分					
(1) 発生材処分			1.00	式	