

件名 705号建物管制塔ガラス交換工事

(数量内訳)

名 称	図 面	単 位	数 量	計 算 内 訳	備 考
I 建築工事費					
1 仮設工事					
(1) 養生・整理清掃後片付け	5/5	m ²	9.64	1.6*3.7+1.2*1.6+((1.2*1.26)+(1.2+0.5)*0.34/2)	
(2) 内部仕上足場	5/5	m ²	9.64	(1)養生・整理清掃後片付けに同じ	
(3) 仮設資材運搬	5/5	100m/1往復	1	(2)内部仕上足場/100(端数切上げ)	
(4) 安全設備費	5/5	式	1		
(5) 荷上げ、荷下ろしクレーン	4/5	台	1		
2 ガラス工事					
(1) 複層ガラス	4/5	枚	1		
(2) 複層ガラス	4/5	枚	4		
(3) ガラス施工費	4/5	枚	5		
(4) ガラス運搬、搬入費	4/5	式	1		
(5) ガラス清掃	4/5	m ²	11.16	(1.2+1.05)*2/2(m ²)*4(枚)+1.08*2(m ²)	
3 産業廃棄物運搬処理					
産業廃棄物運搬処理	4/5	1	式		