数　量　計　算　書

件名　４号建物建具改修工事

	名　　称	規格・寸法	数量	単位	計算根拠	備考
1	仮設工事					
(1)	養生	個別改修	18.8	㎡	4.7 m × 4.0 m = 18.8 ㎡	
(2)	整理清掃片付け	Ｉ-1-(1)と同数量	18.8	㎡		
(3)	内部仕上足場	Ｉ-1-(1)と同数量	18.8	㎡		
2	撤去工事					
(1)	鋼製戸撤去	両開き戸枠共	6.1	㎡	2.72 m × 2.25 m = 6.12 ㎡	
(2)	建具周囲はつり		1.0	式		
(3)	庇撤去	斫り跡補修含む	1.0	式		
(4)	照明器具撤去（壁掛け）	移設（再利用）	1.0	個		
(5)	照明用スイッチ撤去	移設（再利用）	2.0	個		
(6)	電線撤去	プルボックス含む	4.0	m		
3	建築工事					
(1)	鋼製建具取付	両開き戸　W3,400*H2,720	1.0	か所		
(2)	建具周囲モルタル充填		1.0	式		
(3)	建具周囲シーリング	変形シリコーン系	1.0	式		
(4)	外壁・内部壁塗装		1.0	式		
(5)	躯体拡張に係る内装仕舞	壁及び天井	1.0	式		
(6)	後付け庇取付	W2,825*D850	1.0	か所		
4	電気設備工事					
(1)	照明器具移設		1.0	か所		
(2)	照明用スイッチ移設	ケーブル、電線管・プルボックス新設	2.0	か所		
5	産業廃棄物処分	積込み運搬含む	1.0	式		