調達要求番号：6KQB1AJ0061

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
保温ジャケット取付		管営８－６５	
		作　　成	令和８年10月22日
		変　　更	
		作成部隊等名	北宇都宮駐屯地管理課営繕班

1　総則

1.1　適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊北宇都宮駐屯地において発注する「保温ジャケット」について適用する。

2　発注概要

2.1　設置場所

陸上自衛隊北宇都宮駐屯地　栃木県宇都宮市上横田町1360

No.	品名	規格	設置場所	数量	備考
1	保温ジャケット（ミヤワキ）	5K-125A	第４格納庫	２個	仕切弁
2		10K-50A	ボイラー室	１個	玉型弁(閉止)
3		50A-210L		１個	直管
4		10K-80A		２個	玉型弁(閉止)
5		80A-190L		２個	直管
6		10K-65A		１個	玉型弁
7		65A-190L		１個	直管
8		10K-100A	学生隊舎	１個	仕切弁
9		10K-80A		１個	仕切弁
10		10K-65A		１個	仕切弁
11		10K-50A		１個	仕切弁
12		10K-40A		１個	玉型弁
13		10K-40A		１個	フランジ
14		10K-40A	厚生センター１階	１個	玉型弁
15		10K-40A		１個	フランジ
16		10K-100A		１個	仕切弁

17	保温ジャケット（ミヤワキ）	10K-80A	厚生センター１階	２個	仕切弁
18		10K-50A		２個	仕切弁
19		10K-150A	屋内プール	１個	仕切弁
20		10K-100A		３個	仕切弁
21		10K-40A		１個	玉型弁
22		10K-40A		１個	フランジ
23		10K-32A		１個	玉型弁
24		10K-32A		１個	フランジ
25		10K-100A		１個	仕切弁

※細部は官側の指示に従うものとする。

3　製品に関する事項

3.1　材質に関する事項

a)　外被材及び内被材は、ＰＴＦＥコーティングガラスクロス又は同等以上の性能を有するものとする。

b)　断熱材は、ニードルガラスマット＋パイロジェル又は同等以上の性能を有するものとする。

c)　ミヤワキ製 QAG25S-T の性能を有するものとする。

3.2　製作に関する事項

a)　断熱材の厚みについては２５㎜（ニードルガラスマット２０㎜、パイロジェル５㎜）以上とする。

b)　取付部の接続方法はマジックテープとする。

c)　製品の製作にあたっては、図面番号３／３を参照し事前に設置対象を確認し､採寸・選定・製作にあたるものとする。取り付けは請負業者が行い、製品の設置状況を確認すること。

d)　保温ジャケットの分割は最小限になるよう製作するものとする。

e)　選定又は製作にあたり、事前に官側へ承認図等の規格がわかる資料及びメリット計算書を提出することとする。

f)　蒸気部もしくはコイル部フランジを覆うジャケットについては、それぞれ分割し着脱可能なものとする。また､蒸気部のジャケットについては上下のバルブフランジ基部から蒸気部本体の間も覆うものとする。

4　その他

a)　本仕様書に疑義が生じた場合は速やかに官側へ報告し、協議すること。また、本仕様書に指示なき場合においても技術上当然なすべき事項は積極的に実施すること。

b)　元請業者の現場代理人は取り付け作業中、原則として作業場所に常駐するものとし、

下請け業者のみによる作業を行わせないこと。

c)　作業完了後１年以内に作業箇所に何らかの不備が生じた場合、無償にて手直し作業を実施すること。