

数量算出表

駐屯地給水ポンプユニット更新工事

名称等	規格	単位	数量	内訳	備考
建設工事					
I 仮設・雑工事					
1 養生		m ²	11.5	合計 11.50	
				受水槽機械室 2.55 × 4.5 = 11.48	
2 整理清掃後片付け		m ²	11.5	養生範囲に同じ 11.50	
機械設備工事					
I 撤去工事					
1 フレキ管撤去	φ 200、ゴムフレキ	個	1.0	合計 1.00	
				受水槽機械室 1 = 1.00	
2 防振継手撤去	φ 65	個	5.0	合計 5.00	
				受水槽機械室 5 = 5.00	
3 配管撤去	SGP-PA65A	m	0.5	合計 0.50	
				受水槽機械室 0.1 × 5箇所 = 0.50	
4 給水ポンプユニット撤去	65BNNMD5.5	台	1.0	合計 1.00	
				受水槽機械室 1 = 1.00	
II 配管工事					
1 配管新設	SGP-PA65A	m	0.5	合計 0.50	
				受水槽機械室 0.1 × 5箇所 = 0.50	
2 フレキ管新設	φ 200、ゴムフレキ	個	1.0	合計 1.00	
				受水槽機械室 1 = 1.00	
3 防振継手新設	φ 65	個	5.0	合計 5.00	
				受水槽機械室 5 = 5.00	
III 保温工事					
配管保温	給水管20mm65A	m	0.5	合計 0.50	
				受水槽機械室 0.1 × 5箇所 = 0.50	
IV ポンプ類据付					
給水ポンプユニット	65BNNME5.5N	台	1.0	合計 1.00	
				受水槽機械室 1 = 1.00	
V 総合調整					
ポンプ試運転	製造メーカーによる調整	式	1.0	合計 1.00	
				ポンプユニット 1 = 1.00	
VI その他					
1 ポンプ試験成績表	ポンプ毎	式	5.0	合計 5.00	
				ポンプ構成数 5 = 5.00	
2 制御盤試験成績表		式	1.0	合計 1.00	
				制御盤数 1 = 1.00	