

公告第 59－1 号
令和 8 年 10 月 2 日

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第 352 会計隊姫路派遣隊長 川崎 祥

公告第 59 号「駐屯地構内外線設備補修工事（令和 8 年 8 月 6 日）」に係る入札について、内容の一部を下記のとおり変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

1 変更事項

入札公告のうち「数量書（駐屯地構内外線設備補修工事）」を別添のとおり変更する。

2 入札に関する事項の問い合わせ先

〒670-0881

兵庫県姫路市峰南町 1－70 陸上自衛隊姫路駐屯地

第 352 会計隊姫路派遣隊 担当：川崎

TEL 079-222-4001（内線 345）

FAX 079-222-4006

Mail ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

数量書(駐屯地構内外線設備補修工事)				
項 目	摘 要	数 量	単位	備 考
電気工事				
1 配線工事				
(1) 高压架橋ポリエチレンケーブル	6.6KV EM-CET(EE)22SQ	162.000	m	22mm ²
(2) 高压電力ケーブル端末処理(22mm ² 屋外用)	高压電力ケーブル端末処理(プレハブ)	2.000	箇所	シュリンクバック対策用品・ケーブル固定用ブラケット含
(3) 高压架橋ポリエチレンケーブル	6.6KV EM-CET(EE)38SQ	278.000	m	38mm ²
(4) 高压電力ケーブル端末処理(38mm ² 屋外用)	高压電力ケーブル端末処理(プレハブ)	6.000	箇所	シュリンクバック対策用品・ケーブル固定用ブラケット含
2 機器搬入				
(1) 機器搬入費	機器搬入費	4.230	t	600kg/ m ³ 以上 3000kg以下
3 受変電設備				
(1) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	2.000	台	単相 30KVA
(2) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	3.000	台	単相 50KVA
(3) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	単相 75KVA
(4) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	単相 100KVA
(5) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	3相 20KVA
(6) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	3相 30KVA
(7) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	3相 75KVA
(8) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	3相 100KVA
(9) 変圧器	変圧器(6KV/3KV)	1.000	台	3相 200KVA
4 架空線路				
(1) 高压カットアウト	高压カットアウト	10.000	個	PC-6 柱上取付
(2) 電線	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	86.000	m	PDC8SQ
(3) 高压ピン碍子	高压ピン碍子	37.000	個	
(4) 木板	木板	12.000	m ²	檜 t=50mm
5 撤去工事				
(1) 電線・ケーブル 再使用しない	6KV EM-CET22SQ(EE)	162.000	m	22mm ²
(2) 電線・ケーブル 再使用しない	6KV EM-CET38SQ(EE)	278.000	m	38mm ²
(3) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	単相 30KVA
(4) 変圧器 再使用する(取外し)	変圧器	1.000	台	単相 30KVA
(5) 変圧器 再使用しない	変圧器	4.000	台	単相 50KVA
(6) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	単相 75KVA
(7) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	単相 100KVA
(8) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	3相 20KVA
(9) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	3相 30KVA
(10) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	3相 75KVA
(11) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	3相 100KVA
(12) 変圧器 再使用しない	変圧器	1.000	台	3相 200KVA
(13) 配線器具 再使用しない	高压カットアウト	10.000	個	PC-6 柱上取付
(14) 電線・ケーブル 再使用しない	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	86.000	m	PDC8SQ
(15) 配線器具 再使用しない	高压ピン碍子	37.000	個	
(16) 木板 再使用しない	木板	12.000	m ²	檜 t=50mm
6 機器搬出費				
(1) 機器搬出費(再使用しない)	機器搬出費	3.015	t	600kg/ m ³ 以上 3000kg以下
(2) 機器搬出費(再使用する)	機器搬出費	0.130	t	600kg/ m ³ 以上 3000kg以下
7 PCB検査				
(1) PCB含有検査	絶縁油の採取・成分分析	12.000	検体	
8 産業廃棄物収集運搬処分				
(1) 産業廃棄物収集運搬処分		1.000	式	
(2) 変圧器の絶縁油収集運搬処分		663.000	L	