

入 札 変 更 公 告

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第 3 3 6 会計隊富山派遣隊長 野村 尚平

公告第 3 0 号「富山（8）駐屯地構内道路舗装等工事」に係る入札公告の一部を
下記のとおり変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

変更内容

- 1 入札公告のうち「数量計算書」を別添のとおり変更する。
- 2 入札公告第 3 項「入札手続等」
 - (1) 入札書及び工事内訳明細書の受領期限等の提出期限を令和 8 年 1 0 月 2 6 日（月）
午後 3 時 0 0 分から令和 8 年 1 1 月 4 日（水）午後 3 時 0 0 分に変更する。
 - (2) 開札の日時及び場所を令和 8 年 1 0 月 2 7 日（火）午前 1 0 時 0 0 分から令和 8 年
1 1 月 5 日（木）午前 1 0 時 0 0 分に変更する。

問い合わせ先

〒 9 3 9 - 1 3 3 8 富山県砺波市鷹栖出 9 3 5 陸上自衛隊富山駐屯地

第 3 3 6 会計隊富山派遣隊 担当：野村

TEL 0 7 6 3 - 3 3 - 2 3 9 2（内線 3 4 5）

FAX 0 7 6 3 - 3 3 - 2 3 9 2

数 量 計 算 書

	名 称	規格・寸法	数量	単位	計算根拠										備考		
I	土木工事																
1	路面切削工																
①	舗装版切断	7スファルト舗装版15cm以下 無	193.0	m	(	57	+	8	)	m	×	2	=	130	m	隊舎表側	図番3/3
				(	15	+	8	)	m	×	2	=	46	m	隊舎裏側		
				(	0.5	+	8	)	m	×	2	=	17	m	隊舎西側		
				計									193	m	箇所あたり		
				合計					193	m ²	×	1	箇所	=	193	m	
②	殻運搬	舗装版破碎	350.5	m ²	39	m	×	17	m				=	663	m ²	隊舎表側	図番3/3
				5	m	×	10	m				=	50	m ²	隊舎裏側		
				6	m	×	4	m	÷	2		=	12	m ²	隊舎裏側		
				計									701	m ²	箇所あたり		
				合計					701	m ²	×	0.5	m	=	350.5	m ²	
				合計					350.5	m ²	×	1	箇所	=	350.5	m ²	
③	掘削	土砂	701.0	m ²	39	m	×	17	m				=	663	m ²	隊舎表側	図番3/3
				5	m	×	10	m				=	50	m ²	隊舎裏側		
				6	m	×	4	m	÷	2		=	12	m ²	隊舎裏側		
				計									701	m ²	箇所あたり		
				合計					701	m ²	×	1	箇所	=	701	m ²	
④	土砂等運搬	土砂、小規模	701.0	m ²	39	m	×	17	m				=	663	m ²	隊舎表側	図番3/3
				5	m	×	10	m				=	50	m ²	隊舎裏側		
				6	m	×	4	m	÷	2		=	12	m ²	隊舎裏側		
				計									701	m ²	箇所あたり		
				合計					701	m ²	×	1	箇所	=	701	m ²	
⑤	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	701.0	m ²	39	m	×	17	m				=	663	m ²	隊舎表側	図番3/3
				5	m	×	10	m				=	50	m ²	隊舎裏側		
				6	m	×	4	m	÷	2		=	12	m ²	隊舎裏側		
				計									701	m ²	箇所あたり		
				合計					701	m ²	×	1	箇所	=	701	m ²	
⑥	不陸整正		701.0	m ²	39	m	×	17	m				=	663	m ²	隊舎表側	図番3/3
				5	m	×	10	m				=	50	m ²	隊舎裏側		
				6	m	×	4	m	÷	2		=	12	m ²	隊舎裏側		
				計									701	m ²	箇所あたり		
				合計													

数 量 計 算 書

	名 称	規格・寸法	数量	単位	計算根拠										備考
⑦	タンバ締固め		701.0	㎡	合計 701 ㎡ × 1 箇所 = 701 ㎡										図番3/3
					39 m × 17 m = 663 ㎡ 隊舎表側										
					5 m × 10 m = 50 ㎡ 隊舎裏側										
					6 m × 4 m ÷ 2 = 12 ㎡ 隊舎裏側										
					計 701 ㎡ 箇所あたり										
⑧	下層路盤		701.0	㎡	合計 701 ㎡ × 1 箇所 = 701 ㎡										図番3/3
					39 m × 17 m = 663 ㎡ 隊舎表側										
					5 m × 10 m = 50 ㎡ 隊舎裏側										
					6 m × 4 m ÷ 2 = 12 ㎡ 隊舎裏側										
					計 701 ㎡ 箇所あたり										
⑨	上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-40	701.0	㎡	合計 701 ㎡ × 1 箇所 = 701 ㎡										図番3/3
					39 m × 17 m = 663 ㎡ 隊舎表側										
					5 m × 10 m = 50 ㎡ 隊舎裏側										
					6 m × 4 m ÷ 2 = 12 ㎡ 隊舎裏側										
					計 701 ㎡ 箇所あたり										
2 ①	舗装工事 表層（車道・路肩部）		701.0	㎡	合計 701 ㎡ × 1 箇所 = 701 ㎡										図番3/3
					39 m × 17 m = 663 ㎡ 隊舎表側										
					5 m × 10 m = 50 ㎡ 隊舎裏側										
					6 m × 4 m ÷ 2 = 12 ㎡ 隊舎裏側										
					計 701 ㎡ 箇所あたり										
3 ①	水路工事 コンクリートはつり	3cm以下	6.0	㎡	合計 6 ㎡ × 1 箇所 = 6 ㎡										
					3 m × 2 m = 6 ㎡ 合棟隊舎裏側										
					計 6 ㎡ 箇所あたり										
					合計 6 ㎡ × 1 箇所 = 6 ㎡										
					計 1 基										
②	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		1.0	基	合計 1 基 × 1 箇所 = 1 基										
					合計 1 基 × 1 箇所 = 1 基										
					合計 1 基 × 1 箇所 = 1 基										
4	区画線設置														

数 量 計 算 書

名 称		規格・寸法	数量	単位	計算根拠										備考			
①	区画線工	溶融式(手動)15cm 実線 白	4.6	㎡	30.8	m	×	0.15	m		=	4.62	㎡	図のとおり	図番3/3			
					合計								<u>4.62</u>	㎡		箇所あたり		
②	区画線工	ペイント式(車載)15cm 実線 橙	65.5	㎡	436.6	m	×	0.15	m		=	65.49	㎡	図のとおり	図番3/3			
					合計								65.49	㎡		×	1	箇所
③	区画線工	ペイント式(車載)14cm 実線 橙	2.8	㎡	20	m	×	0.14	m		=	2.8	㎡	図のとおり	図番3/3			
					合計								2.8	㎡		×	1	箇所
④	区画線工	ペイント式(車載)10cm 実線 橙	4.8	㎡	48.2	m	×	0.1	m		=	4.82	㎡	図のとおり	図番3/3			
					合計								4.82	㎡		×	1	箇所
⑤	区画線工	文字実線	22.1	㎡	4.9	m	×	1.5	m		=	7.35	㎡	図のとおり	図番3/3			
					合計								7.35	㎡		×	3	箇所
IV	その他工事																	
1	産業廃棄物収集運搬処分																	
①	産業廃棄物収集運搬処分	がれき類	701.0	㎡	39	m	×	17	m		=	663	㎡	隊舎表側	図番3/3			
					5	m	×	10	m		=	50	㎡	隊舎裏側				
					6	m	×	4	m	÷	2		=	12		㎡	隊舎裏側	
					計											701	㎡	箇所あたり
					合計												701	㎡