

公告第AA18－1号
令和8年7月21日

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊出雲駐屯地
第356会計隊出雲派遣隊長 中村 亮

公告第AA18号（令和8年6月23日）の下記の一般競争入札について変更する。

記

- 1 件 名
出雲（8）中荒木宿舎浴室等改修工事
- 2 変更事項
公開している数量書について、別紙のとおり変更する。（施工箇所の変更）
- 3 本件に関する問い合わせ先
〒693－0052 島根県出雲市松寄下町1142－1
陸上自衛隊出雲駐屯地 第356会計隊出雲派遣隊 担当：中村
TEL 0853－21－1045 内線(345)
FAX 0853－21－5975（直通）

陸上自衛隊中部方面会計隊HP <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>

工事件名：出雲（8）中荒木宿舍浴室等改修工事																																
項 目		数 量	単位	算出基礎																			備考									
1	建築工事																															
(1)	内外装工事																															
①	壁面化粧パネル	バスパネル FUKUBI AP2 同等品以上	35.38	m ²																												
					1号棟（3K）	1.35	m ×	2.15	m	-	(	0.60	m	×	0.40	m	)	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)	=	2.67	m ²	図面番号	4/13
						1.78	m ×	2.10	m	+	(	0.05	m	×	0.73	m	)	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)	=	3.77	m ²	図面番号	4/13
						1.35	m ×	2.10	m	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)							=	2.83	m ²	図面番号	4/13		
						1.78	m ×	2.10	m	+	(	0.05	m	×	0.74	m	)	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)	=	3.77	m ²	図面番号	4/13
						3.77	m ²	-	(	1.70	m	×	0.75	m	)											=	2.50	m ²	図面番号	4/13		
					計	2.67	m ²	+	3.77	m ²	+	2.83	m ²	+	2.50	m ²									=	11.76	m ²	図面番号	4/13			
					1号棟（3LK）	1.78	m ×	2.10	m	-	(	0.60	m	×	0.40	m	)	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)	=	3.49	m ²	図面番号	6/13
						3.49	m ²	+	(	0.05	m	×	0.73	m	)										=	3.53	m ²					
						1.35	m ×	2.10	m	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)						=	2.83	m ²	図面番号	4/13			
						1.84	m ×	2.10	m	+	(	0.05	m	×	0.74	m	)	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)	=	3.90	m ²	図面番号	4/13
						3.90	m ²	-	(	1.70	m	×	0.75	m	)										=	2.62	m ²	図面番号	4/13			
						1.35	m ×	2.10	m	-	(	0.05	m	×	0.05	m	×	2.00	箇所)						=	2.83	m ²	図面番号	4/13			
					計	3.53	m ²	+	2.83	m ²	+	2.62	m ²	+	2.83	m ²								=	11.81	m ²	図面番号	7/10				
					合計	11.76	m ²	×	1.00	戸	+	11.81	m ²	×	2.00	戸								=	35.38	m ²						
②	浴室床用シート	FUKUBI AKP009 同等品以上	4.27	m ²																												
					1号棟（3K）	1.10	m ×	1.04	m	+	0.25	m	×	0.79	m	+	(	1.24	m	+	0.25	m	×	0.05	m	)	=	1.42	m ²	図面番号	4/10	
					1号棟（3LK）	0.89	m	+	1.24	m	+	0.99	m	×	0.25	m	+	(	1.24	m	+	0.25	m	×	0.05	m	)	=	1.43	m ²	図面番号	7/10
					計	1.42	m ²	×	1.00	戸	+	1.43	m ²	×	2.00	戸								=	4.27	m ²						
③	キッチンパネル	アイカ工業 3mm 同等品以上 下地LGS含む	9.28	m ²																												
					1号棟（3K）	0.79	m ×	1.80	m	+	1.07	m	×	0.75	m	+	1.07	m	×	0.59	m	+	2.39	m	×	0.10	m	=	3.09	m ²	図面番号	4/10
					1号棟（3LK）	0.79	m ×	1.80	m	+	1.07	m	×	0.75	m	+	1.07	m	×	0.59	m	+	2.39	m	×	0.10	m	=	3.09	m ²	図面番号	7/10
					計	3.09	m ²	×	1.00	戸	+	3.09	m ²	×	2.00	戸								=	9.28	m ²						
④	浴室用カランバック	720×570×120mm メラミンパネル仕上げ	1.00	箇所																												
					1号棟（3K）	1.00	箇所																=	1.00	箇所	図面番号	4/10					
⑤	すのこ	□250mm	3.00	箇所																												
					1号棟（3K）	1.00	箇所																=	1.00	箇所	図面番号	4/10					
					1号棟（3LK）	2.00	箇所																=	2.00	箇所	図面番号	7/10					
					計	1.00	箇所	+	2.00	箇所													=	3.00	箇所							
(2)	塗装工事																															
①	FRP防水塗装	コンパック工法 T-2	3.20	m ²																												
					1号棟（3K）	1.10	m ×	1.04	m	+	0.25	m	×	0.79	m								=	1.34	m ²	図面番号	4/10					
					1号棟（3LK）	1.24	m	+	0.70	m	+	0.25	m	×	0.25	m								=	0.93	m ²	図面番号	7/10				
					計	1.34	m ²	×	1.00	戸	+	0.93	m ²	×	2.00	戸							=	3.20	m ²							
②	素地ごしらえ	コンクリート面	3.20	m ²																												
					1号棟（3K）	1.10	m ×	1.04	m	+	0.25	m	×	0.79	m								=	1.34	m ²	図面番号	4/10					
					1号棟（3LK）	1.24	m	+	0.70	m	+	0.25	m	×	0.25	m								=	0.93	m ²	図面番号	7/10				
					計	1.34	m ²	×	1.00	戸	+	0.93	m ²	×	2.00	戸							=	3.20	m ²							
(3)	改修工事																															
①	養生	搬出入部分	6.97	m ²																												
					1号棟（3K）	1.78	m ×	1.35	m														=	2.40	m ²	図面番号	4/10					
					1号棟（3LK）	1.24	m	+	1.84	m													=	2.28	m ²	図面番号	7/10					
					計	2.40	m ²	×	1.00	戸	+	2.28	m ²	×	2.00	戸							=	6.97	m ²							

工事件名：出雲（8）中荒木宿舍浴室等改修工事																								
項 目		数 量	単位	算出基礎										備考										
②	整理清掃後片付け	搬出入部分	6.97	m ²																				
					1号棟（3K）	1.78	m ×	1.35	m	=	2.40	m ²	図面番号	4/10										
					1号棟（3LK）	1.24	m +	1.84	m	=	2.28	m ²	図面番号	7/10										
					計	2.40	m ² ×	1.00	戸 +	2.28	m ² ×	2.00	戸	= 6.97 m ²										
③	ケレン	床	7.47	m ²																				
					1号棟（3K）	1.42	m ² +	1.34	m ²	=	2.76	m ²	図面番号	4/10										
					1号棟（3LK）	1.43	m ² +	0.93	m ²	=	2.36	m ²	図面番号	7/10										
					計	2.76	m ² ×	1.00	戸 +	2.36	m ² ×	2.00	戸	= 7.47 m ²										
④	ケレン	壁	44.66	m ²																				
					1号棟（3K）	11.76	m ² +	3.09	m ²	=	14.85	m ²	図面番号	4/10										
					1号棟（3LK）	11.81	m ² +	3.09	m ²	=	14.90	m ²	図面番号	7/10										
					計	14.85	m ² ×	1.00	戸 +	14.90	m ² ×	2.00	戸	= 44.66 m ²										
2 電気設備工事																								
(1) 配管工事																								
①	2種金属線び	A型	28.76	m																				
					1号棟（3K）	0.77	m +	2.20	m +	2.20	m +	5.22	m +	2.00	m +	3.80	m	= 16.19 m	図面番号	8/13				
					1号棟（3LK）	2.30	m +	0.22	m +	0.90	m +	0.82	m +	2.00	m +	1.08	m +	0.25	m +	2.00	m	= 9.57 m	図面番号	9/13
						16.19	m ×	1.00	戸 +	9.57	m ×	2.00	戸	= 28.76 m										
②	2種金属線び	B型	14.72	m																				
					1号棟（3K）	0.40	m +	2.80	m +	5.70	m	=	8.90	m	図面番号	8/13								
					1号棟（3LK）	2.05	m +	0.77	m	=	2.82	m	図面番号	9/13										
						8.90	m ×	1.00	戸 +	2.82	m ×	2.00	戸	= 14.72 m										
③	ジャンクションボックス	1〜4方出	12.00	個																				
					1号棟（3K）	3.00	個	=	3.00	箇所	図面番号	8/13												
					1号棟（3LK）	6.00	個	=	6.00	箇所	図面番号	9/13												
						3.00	箇所 ×	1.00	戸 +	6.00	箇所 ×	2.00	戸	= 12.00 箇所										
④	ステンレスプルボックス	100×100×100mm	5.00	個																				
					1号棟（3K）	1.00	個	=	1.00	箇所	図面番号	8/13												
					1号棟（3LK）	1.00	個	=	1.00	箇所	図面番号	9/13												
						1.00	箇所 ×	1.00	戸 +	1.00	箇所 ×	2.00	戸	= 5.00 箇所										
⑤	ステンレス配管	SUS16	7.96	m																				
					1号棟（3K）	0.30	m +	0.35	m +	2.00	m	=	2.65	m	図面番号	8/13								
					1号棟（3LK）	0.95	m +	1.18	m +	0.18	m	=	2.31	m	図面番号	9/13								
						2.65	m ×	1.00	戸 +	2.31	m ×	2.00	戸	= 7.96 m										
(2) 配線工事																								
①	600Vポリエチレン絶縁銅線用ポリエチレンシースケーブル	EM-EEF1. 6-3C	82.70	m																				
					1号棟（3K）	0.40	m +	2.80	m +	2.90	m +	3.80	m +	0.35	m +	0.30	m +	2.00	m	= 12.55 m	図面番号	8/13		
						0.40	m +	2.80	m +	5.70	m +	0.77	m +	2.00	m	= 11.67 m								
						0.40	m +	2.80	m +	7.92	m +	5.22	m +	2.00	m	= 18.34 m								
					計	12.55	m +	11.67	m +	18.34	m	= 42.56 m												
					1号棟（3LK）	0.55	m +	2.30	m +	0.95	m +	1.18	m +	0.18	m +	2.00	m	= 7.16 m	図面番号	9/13				
						2.05	m +	0.77	m +	0.22	m +	0.90	m +	0.82	m +	2.00	m	= 6.76 m						
						2.05	m +	0.77	m +	1.08	m +	0.25	m +	2.00	m	= 6.15 m								
					計	7.16	m +	6.76	m +	6.15	m	= 20.07 m												
					合計	42.56	m ×	1.00	戸 +	20.07	m ×	2.00	戸	= 82.70 m										

工事件名：出雲（8）中荒木宿舍浴室等改修工事																																
項 目			数 量	単位	算出基礎										備考																	
(3) 電力設備																																
①	住宅用分電盤	PANASONIC BQWB8462 同等品以上	3.00	面																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
(4) 撤去工事																																
①	分電盤	撤去後再使用しない	3.00	面																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
3 機械設備工事																																
(1) コンクリート工事																																
①	防水モルタル	厚さ15mm 1：2	4.27	m ²																												
					1号棟（3K）	1.10	m	×	1.04	m	+	0.25	m	×	0.79	m	+	(	1.24	m	+	0.25	m	×	0.05	m	)	=	1.42	m ²	図面番号	4/10
					1号棟（3LK）	0.89	m	+	1.24	m	+	0.99	m	×	0.25	m	+	(	1.24	m	+	0.25	m	×	0.05	m	)	=	1.43	m ²	図面番号	7/10
					計	1.42	m ²	×	1.00	戸	+	1.43	m ²	×	2.00	戸		=	4.27	m ²												
(2) 給湯設備																																
①	貯湯湯沸器	LIXIL EHPN-H12V2 同等品以上	3.00	台																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
②	貯湯湯沸器	ITOMIC ESD50CLX115E0 同等品以上	3.00	台																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
③	浴槽	浴槽・給湯器・浴室リモコン・混合水栓・鏡・タオル掛け含む	3.00	台																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
(3) 衛生設備機器																																
①	洗面台	LIXIL AR3N-75SY/VR1H 同等品以上	3.00	台																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
②	キッチン	LIXIL シェラス（間口2,550mm） 同等品以上	3.00	台																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		
③	洗濯水栓	13A	3.00	個																												
					1号棟（3K）	1.00	個	×	1.00	戸		=	1.00	個	図面番号	5/10																
					1号棟（3LK）	1.00	個	×	2.00	戸		=	2.00	個	図面番号	8/10																
					計	1.00	個	+	2.00	個		=	3.00	個																		

工事件名：出雲（8）中荒木宿舍浴室等改修工事														
項 目		数 量	単位	算出基礎								備 考		
(4) 撤去工事														
①	水栓	13A 撤去後再使用しない	3.00	個										
				1号棟（3K）	1.00	個 ×	1.00	戸	=	1.00	個	図面番号	5/10	
				1号棟（3LK）	1.00	個 ×	2.00	戸	=	2.00	個	図面番号	8/10	
				計	1.00	個 +	2.00	個	=	3.00	個			
②	ガス栓	20A 撤去後再使用しない	3.00	個										
				1号棟（3K）	1.00	個 ×	1.00	戸	=	1.00	個	図面番号	5/10	
				1号棟（3LK）	1.00	個 ×	2.00	戸	=	2.00	個	図面番号	8/10	
				計	1.00	個 +	2.00	個	=	3.00	個			
③	バランス釜	上り湯シャワー付き 撤去後再使用しない	3.00	台										
				1号棟（3K）	1.00	個 ×	1.00	戸	=	1.00	個	図面番号	5/10	
				1号棟（3LK）	1.00	個 ×	2.00	戸	=	2.00	個	図面番号	8/10	
				計	1.00	個 +	2.00	個	=	3.00	個			
④	浴槽	800mm×700mm×640mm 撤去後再使用しない	3.00	台										
				1号棟（3K）	1.00	個 ×	1.00	戸	=	1.00	個	図面番号	5/10	
				1号棟（3LK）	1.00	個 ×	2.00	戸	=	2.00	個	図面番号	8/10	
				計	1.00	個 +	2.00	個	=	3.00	個			
⑤	洗面器	洗面化粧台含む 撤去後再使用しない	3.00	台										
				1号棟（3K）	1.00	個 ×	1.00	戸	=	1.00	個	図面番号	5/10	
				1号棟（3LK）	1.00	個 ×	2.00	戸	=	2.00	個	図面番号	8/10	
				計	1.00	個 +	2.00	個	=	3.00	個			