

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもらって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	徳島(8) 中央監視設備保守点検	陸上自衛隊徳島駐屯地	9.3.31	8.8.28	8.9.10 09時00分	8.9.10 09時00分		
		以下余白						

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒779-1116
住 所 徳島県阿南市那賀川町小延413番地1
契約機関名 陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊 (担当：藤島)
電話番号 0884-42-0991 (内線：348)
FAX 番号 0884-42-0993

オープンカウンター補足説明

- 1 契約条項を示す場所
徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊において示す。
- 2 見積合わせの場所及び日時
 - (1) 場 所：陸上自衛隊徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊 事務室
 - (2) 日 時：令和8年9月10日（木）09時00分（一連番号1）
- 3 説明会
実施しない。
- 4 見積方法
見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額（外税）を記入すること。
- 5 見積決定方法
総品目総額
見積決定にあたっては、単価金額が最低の価格の見積書をもって申込した者を契約の相手方とし、当該金額の10%（軽減税率対象項目については8%）当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって決定金額とし、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象項目については108分の100）を記載すること見積金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の見積を決定者とする。なお、見積決定者となるべき最低価格の見積が2名以上ある場合は抽選により見積者を決定する。
- 6 契約書の作成
 - (1) 契約金額が100万円以上の場合は請書を、250万円以上の場合は契約書を作成する。契約書の記載要領については、落札決定後に説明する。
 - (2) 適用する条項は下記の条項を適用する。
 - ア 基本契約条項
役務請負特約条項
 - イ 特約条項
談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項。
- 7 その他
 - (1) 入札及び契約心得は、中部方面隊ホームページ内の標準入札心得による。
 - (2) この見積に関する公告及び陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領は陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊に掲示しています。
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。
 - (3) 見積書は、随時第348会計隊徳島派遣隊事務所において配布します。
 - (4) 規格の確認及び落札後の日程等調整は、下記の連絡先までお願いします。
 - (5) 問い合わせ及び連絡先
見積及び契約に関する事項
〒779-1116 徳島県阿南市那賀川町小延413-1
陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊契約班 担当：藤畠
TEL 0884-42-0991（内線348）
FAX 0884-42-0993
仕様書に関する事項
陸上自衛隊徳島駐屯地 業務隊営繕班 担当：今井
TEL 0884-42-0991（内線354）

見 積 書

件名リストー連番号	1
-----------	---

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	徳島(8)中央監視設備保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納 入 (履 行) 場 所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和9年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額	見 積 書 有効期間			
契 約 保 証 金		免 除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年9月10日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴 殿

住 所

会 社 名

代表者名

㊞

市 価 調 査 書

件名リストー連番号	1
-----------	---

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	徳島(8)中央監視設備保守 点検	仕様書のとおり	ST	1		
2		内訳				
3	点検費		ST	1		
4	諸経費		ST	1		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納 入 (履 行) 場 所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和9年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額				

令和8年9月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊徳島駐屯地
第348会計隊徳島派遣隊長 前田 瑞貴 殿

住 所

会 社 名

代表者名 _____ 印

特記仕様書

- 1 件 名 徳島（８）中央監視設備保守点検
- 2 場 所 徳島県阿南市那賀川町小延４１３－１ 陸上自衛隊徳島駐屯地
- 3 概 要 中央監視設備保守点検 １式

4 一般事項

- (1) 本役務は本特記仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則によるものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（令和５年度版）」
- (2) 本特記仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。
- (3) 使用材料は、仮設材を除き全て新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
- (4) 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。
- (5) 写真は、着工前、完成及び施工後隠蔽となる箇所、また、主要な段階状況、使用材料、その他監督官の指示するものをサービス版サイズで整理し、１部を提出するものとする。
- (6) 撤去品が発生した場合、金属類は、関係書類提出後監督官の指示する場所に集積するものとし、その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。また、処理の結果は書面（産業廃棄物管理票等）にて提出するものとする。
- (7) 本整備は、令和９年１月３１日までの間で、官側と調整した日時に実施するものとする。

5 特記事項


- (1) 本役務での点検設備は次のとおりとし、細部点検については別紙を参照するものとする。
 - ア 中央監視装置（自立型）：WeLBA500（パナソニック電工）
 - （ア） コントロールユニット：BNXE240000K（パナソニック電工）
 - （イ） アナンシェータユニット（160 窓）：BNXE84901（パナソニック電工）
 - イ 無停電電源装置（UPS 750VA）：BN75T（オムロン）
 - ウ 管理用パソコン：PB65JNB11R7QD21（TOSHIBA 製品）
 - エ プリンター：TS5330（Canon）
 - オ P 型 1 級用副受信機（10 回線）：BVJ61101KH（パナソニック電工）
- (2) メーカー仕様の点検がある場合は、実施基準に基づき点検を行うものとする。
- (3) 本役務の作業日程等については、１２月上旬を予定するとともに、細部は監督官との調整によるものとする。
- (4) 点検完了後、各点検結果報告書を作成し、１部提出すること。

件 名	中央監視設備保守点検	図面番号	1 / 3
種 別	特記仕様書	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		


中央監視装置点検票

機器名称	点検項目及び内容	点検結果	備考(測定値等)
コントロールユニット 1台	1. ハードウェア構成の確認		
	2. MCUソフトウェアバージョンの確認		
	3. データファイルセーブ機能の確認(バックアップファイル作成)		
	4. 各部の清掃		
	5. ケーブル、コネクタ類の装着状態確認		
	6. 電源端子、接地端子などの増し締め		
	7. 時計機能の確認及び調整		
	8. タッチパネルの操作確認及び調整		
	9. ハードディスクドライブの機能確認		
	10. インジケータ表示確認		
	11. CD-ROMドライブの機能確認		
	12. バックアップバッテリーの動作確認及び電圧の測定		
	13. 自己診断プログラムによるハードウェア診断		
	14. 1次測供給電源の電圧測定(AC100V)		
	15. CPU用電源の電圧測定(DC5V)		
	16. 伝送用電源の電圧測定(DC24V)		
システム機能	17. 基本機能の確認		
	18. OS各設定内容の確認		
	19. システム構成機器管理機能の確認		
	20. システム状態の確認		
	21. ポイント動作確認(DIO)		
	22. 現地計測機器との表示確認(AI・AO)		
	23. 現地メータとの数値読み合わせ		
	24. 運用設定の確認		
	25. チェックプログラムによる診断		
	26. システムのイベントログの確認及び保存		
管理PCディスプレイ 1台	27. エラーログの保存		
	1. 各部の清掃		
	2. 設定要素の確認・調整(輝度、コントラスト、表示位置等)		
アナンシエータユニット 1台	3. 取付け位置の確認及び調整		
	1. 各部の清掃		
	2. 電源端子増し締め、コネクタの装着状態確認		
	3. LED表示状態の確認		
	4. ブザー鳴動の確認		
	5. 個別操作、状態・警報変化の確認		
	6. ランプテストにより全点表示を確認		
	7. 時刻表示の確認		
	8. セルフテスト機能の確認		
無停電電源装置 (UPS 750VA)	9. ログイン、ログアウト機能の確認		
	1. 各部の清掃		
	2. 電源端子、接地端子などの増し締め		
	3. LED表示状態の確認		
	4. コネクタの接着状態確認		
	5. 充電電圧の測定		
	6. バックアップ動作の確認		
プリンター	7. 冷却ファンの動作確認		
	1. 各部の清掃		
	2. ケーブル、コネクタ類の装着状態確認		
	3. 印字濃度の確認		
	4. テスト印字による印字品質確認		
	5. 操作スイッチの機能確認		

件 名	徳島(8)中央監視設備保守点検	図面番号	2/3
種 別	中央監視装置点検表	縮 尺	
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		




役務該当場所
需品整備工場



警衛所

徳島駐屯地



案内図

配置図

件名	徳島（8）中央監視設備保守点検	図面番号	3 / 3
種別	案内図・配置図	縮尺	S=1:X
作成部隊	陸上自衛隊 徳島駐屯地業務隊管理科		

申込日年日： . .

見 積 参 加 申 込 票

公 開 日	令和8年8月28日（金）
件 名	徳島（8）中央監視設備保守点検
見 積 日 時	令和8年9月10日（木）09時00分
見 積 場 所	陸上自衛隊徳島駐屯地 会計隊事務室

会 社 名		
電 話 番 号		
F A X 番 号		
メールアドレス		
担 当 者 名		
参 加 方 法 （該当する欄に○ をして下さい）	持 参	郵 便 / FAX

注意事項等

- 見積に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の3の連絡先までFAXしてください。
- 見積書を郵送する場合
郵送する封筒の表に見積の件名、見積日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。なお、FAXでの提出を可とする。
その場合でも発送者の責により受信の確認をすること。
- 連絡先
第348会計隊徳島派遣隊 契約班 担当：藤畠
TEL 0884-42-0991（内線：348）
FAX 0884-42-0993