

公告第35号
令和7年7月30日

変更公告

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子

令和7年6月23日付（公告第25号）で公告した、入札件名「姫路（7）屋外配線補修工事」に関し仕様書及び数量書を別添のとおり変更する。

本件に対する問い合わせ

〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70

陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 担当：伊藤

TEL079-222-4001内線(345) FAX079-222-4006(直通)

仕 様 書

- 1 工事名称：姫路（7）屋外配線補修工事（第1回仕様書変更）
- 2 工事場所：兵庫県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地
- 3 工事期間：契約締結日～令和7年3月31日（火）
- 4 作業概要
変更前

工事種目	種別	概要	数量	備考
電気設備工事	配線工事	高压ケーブル	226m	
		高压ケーブル端末処理	8箇所	
	受変電設備	変圧器(トップランナー) 1φ50KVA	3台	
		変圧器(トップランナー) 1φ75KVA	1台	
		変圧器(トップランナー) 1φ100KVA	1台	
		変圧器(トップランナー) 3φ30KVA	1台	
		変圧器(トップランナー) 3φ75KVA	1台	
		変圧器(トップランナー) 3φ200KVA	1台	
		高压負荷開閉器 3P200A	2台	
		高压電線(縁回)	1式	
	取付金物	1式		
	架空線路	屋外用架空電線 OC22SQ	141径間 (1条1径間)	
		高压負荷開閉器 柱上 3P200A	2台	
		高压カットアウト 柱上	20個	
		避雷器 柱上	3個	
		高压耐張碍子	1式	
		高压ピン碍子	1式	
		木板(檜) t=50mm	1式	
	撤去工事		1式	
その他	各種試験	耐压試験(埋設部)、絶縁抵抗測定(架空部他)	1式	
	その他工事	機材リース費	1式	
		産業廃棄物処分	1式	

変更後

工事種目	種別	概要	数量	備考
電気設備工事	配線工事	高压ケーブル	226m	
		高压ケーブル端末処理	8箇所	
	受変電設備	高压負荷開閉器 3P200A	2台	
		高压電線(縁回)	1式	
		取付金物	1式	
	架空線路	屋外用架空電線 OC22SQ	141径間 (1条1径間)	
		高压負荷開閉器 柱上 3P200A	2台	
		高压カットアウト 柱上	20個	
		避雷器 柱上	3個	
		高压耐張碍子	1式	
		高压ピン碍子	1式	
撤去工事		1式		
その他	各種試験	耐压試験(埋設部)、絶縁抵抗測定(架空部他)	1式	
	その他工事	機材リース費	1式	
		産業廃棄物処分	1式	

- 5 一般事項
変更なし
- 6 特記事項
変更なし
- 7 提出書類
変更なし
- 8 完成検査
変更なし

数量書

工事名称:姫路(7)屋外配線補修工事

番号	項目	名称	規格	数量等算出基礎	数量	算出根拠
電気設備工事						
1	配線工事					
(1)	高圧架橋ポリエチレンケーブル	6KV EM-CET22SQ(EE)	22mm ²	214号 16.1+10+1.9+3+3+3 224号 57.4+10+10+3+3+57.4+10+10+3+3+6.8+10+1.9+3	226	m
(2)	高圧電力ケーブル端末処理	高圧電力ケーブル端末処理	22mm ² 屋外用	図面より	8	箇所
2	受変電設備					
(1)	高圧負荷開閉器	高圧負荷開閉器	3P200A	図面より	2	台
(2)	高圧カットアウト	高圧カットアウト	PC-6	図面より	9	個
(3)	電線	電線	PDC22SQ	3*5+3.5*5+3.5*5+1*3+15.9+3.5*5+16.4	103	m
(4)	取付金物	等辺山型鋼	50mm	214号 0.9+2.8+2.8+2.8	9.3	m
(5)	取付金物	溝形鋼	50mm×100mm	214号 0.9	0.9	m
3	架空線路					
(1)	屋外用電線	屋外用電線	OC22SQ	全37径間、2回線10径間 ×3条	141	1条1径間
(2)	高圧負荷開閉器	高圧負荷開閉器	3P200A 柱上取付	図面より	2	台
(3)	高圧カットアウト	高圧カットアウト	PC-6 柱上取付	図面より	20	個
(4)	避雷器	避雷器	屋外用 柱上取付	図面より	3	個
(5)	高圧耐張碍子	高圧耐張碍子		図面より	126	個
(6)	高圧ピン碍子	高圧ピン碍子		図面より	208	個
4	撤去工事					
(1)	再使用しない	6KV EM-CET22SQ(EE)	22mm ²	1(1)	226	m
(2)	再使用しない	高圧負荷開閉器	3P200A	3(7)	2	台
(3)	再使用しない	高圧カットアウト	PC-6	3(8)	9	個
(4)	再使用しない	電線	PDC22SQ	3(9)+2.5*5	116	m
(5)	再使用しない	等辺山型鋼	50mm	3(10)	9.3	m
(6)	再使用しない	溝形鋼	50mm×100mm	3(11)	0.9	m
(7)	再使用しない	屋外用電線	OC22SQ	4(1)	141	1条1径間
(8)	再使用しない	高圧負荷開閉器	3P200A 柱上取付	4(2)	2	台
(9)	再使用しない	高圧カットアウト	PC-6 柱上取付	4(3)+5	25	個
(10)	再使用しない	避雷器	屋外用 柱上取付	4(4)	3	個

