

変更公告

分任契約担当官
陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作

下記のとおり公告第27号の一部を変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。

記

1 変更する事項

- (1) 入札説明書 4 競争参加資格(5)
建築工事一式とあるのを土木工事一式に変更する。
- (2) 工事数量算出表
工事数量算出表を添付のとおり変更する。

2 その他

不明な事項については、下記に問い合わせされたい。

〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1の1

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 契約班 担当:梶原(内線365)

TEL 0774-44-0001

FAX 0774-43-1818 (FAX機は別棟にあるため送信後連絡すること。)

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 メールアドレス:ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

工 事 数 量 算 出 表

工事件名		大久保（8）自動車訓練場コース補修工事			
名 称	概 要	単位	数量	算 出 基 礎	備考
1 土木工事					
(1) 基盤工					
上層基盤（不陸整正）	RM-30 補足材28mm～34mm程度	m ²	3.81	補修箇所③ (4.3+3.4+2.7)/2=5.2、 (2/5.2)√(5.2(5.2-4.3)(5.2-3.4)(5.2-2.7))=1.77 (4.3*1.77)/2= 3.81m²	
(2) アスファルト工					
ア アスファルト舗装	再生蜜粒度アスコン13	m ²	358.19	補修箇所① (52*4) + (5.5*4/2) =219m ² 補修箇所② (14.1*7.8) + ((2.1*2.1) - (2.1*2.1*3.14* 90/360)) 2=111.8763≒111.88m ² 補修箇所③ 1 (1) と同じ 補修箇所④ 4.7*5=23.5m ² 補修箇所①+②+③+④= 358.19m²	
イ アスファルト舗装	再生粗粒度アスコン20	m ²	111.88	1 (2) ア 補修箇所②と同じ	
ウ アスファルト舗装	再生アスファルト安定処理25	m ²	358.19	1 (2) アと同じ	
(3) 舗装版等取壊し					
ア 舗装版破碎積込	アスファルト舗装	m ²	358.19	1 (2) アと同じ	
イ 舗装版切断	アスファルト舗装	m	101.80	補修箇所① 57.5+4=61.5m、補修箇所②12+7.8=19.8m 補修箇所③ 3.4+2.7=6.1m、補修箇所④5+4.7+4.7=14.4m 補修箇所①+②+③+④= 101.8m	
ウ 路面切削	アスファルト舗装	m ²	355.38	1 (2) ア-1 (1)	
エ アスファルト塊運搬	DID区間有り 31.5km以下	m ³	41.40	補修箇所① 219*0.1=21.9m ³ 補修箇所② 111.88*0.15=16.782≒16.78m ³ 補修箇所③ 4.58*0.08=0.3664≒0.37m ³ 補修箇所④ 23.5*0.1=2.35m ³ 補修箇所①+②+③+④= 41.4m³	
(4) 区画線工					
ア 白線	溶融式（手動）15cm	m	23.30	補修箇所① 18.6m、補修箇所④ 4.7m 補修箇所①+④= 23.3m	
イ オレンジ線	溶融式（手動）15cm	m	4.55	補修箇所④ 4.55m	
(5) 産業廃棄物処分					
アスファルト殻処分		m ³	41.40	(3) エと同じ	