令和８年１１月１８日

変 更 公 告

分任契約担当官　代理
陸上自衛隊上富良野駐屯地
第３４４会計隊契約班長　髙橋　孝輔

公告「＃２７施設石油温風暖房機取付」（令和８年１１月１３日）について下記のとおり変更する。

記

１　変更事項
数量算出表を差し替える。

２　入札に関する事項の問い合わせ先
陸上自衛隊上富良野駐屯地　第３４４会計隊　契約班（担当：高橋）
電話：0167-45-3101（内線：2340）

３　公告掲示場所
(1)　上富良野駐屯地
(2)　http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/

４　掲示期間
令和８年１１月１３日（金）～令和８年１２月１０日（木）

数 量 算 出 表

#27施設石油温風暖房機取付

区　　分	品名		規　　格	計　　算　　式		単位	備 考
機械設備工事							
1　配管工事							
	(1)	灯油配管	灯油用被覆銅管 φ8	20m	20.00	m	
2　配管付属品							
	(1)	灯油壁抜きコック	8φ用	2個	2.00	個	
	(2)	銅管用保護カバー	樹脂製ダクト 40×37	2m	2.00	m	
3　保温工事							
	(1)	凍結防止ヒーター	給水管20A　マンホール内	2m	2.00	m	
4　土工事							
	(1)	根切り	人力　H=900程度	9㎥	9.00	㎥	
	(2)	埋戻し	人力 タンパ運転	8㎥	8.00	㎥	
	(3)	埋戻し	保護砂利埋戻し　H=100　タンパ運転	1㎥	1.00	㎥	
	(4)	砂利地業	基礎砂利　40mm	0.3㎥	0.30	㎥	
	(5)	建築発生土処理	残土処理 人力 場内敷均し	1.3㎥	1.30	㎥	
	(6)	埋設シート敷設	W-150	20m	20.00	m	
5　空気調和機設備							
	(1)	温風暖房機据付け	長府FF-18000CTS	2台	2.00	台	
	(2)	灯油タンク取付け	1000Lﾀｲﾌﾟ 防油堤共	1基	1.00	基	
	(3)	束石	H900	6本	6.00	本	
	(4)	バルブ取付け	電動水抜きDバルブ20A	1台	1.00	台	
	(5)	放熱器及び同附属品据付け	パネルヒーター 200V 0.5kW	1台	1.00	台	
6　はつり工事							
	(1)	機械はつり	φ28mm　200mm程度	2箇所	2.00	箇所	
	(2)	機械はつり	φ38mm　200mm程度	4箇所	4.00	箇所	
	(3)	機械はつり	φ100mm　200mm程度	2箇所	2.00	箇所	

数 量 算 出 表

#27施設石油温風暖房機取付

区　　分		品名	規　　格	計　　算　　式		単位	備 考
7　撤去工事							
	(1)	軽量機器撤去	鋳鉄放熱器7節　再使用しない	1台	1.00	台	
	(2)	重量機器撤去	鋳鉄放熱器15節　再使用しない	1台	1.00	台	
	(3)	重量機器撤去	鋳鉄放熱器20節　再使用しない	1台	1.00	台	
	(4)	重量機器撤去	鋳鉄放熱器21節　再使用しない	1台	1.00	台	
	(5)	配管類撤去	蒸気管15A　再使用しない	9m	9.00	m	
	(6)	配管類撤去	蒸気管20A　再使用しない	14m	14.00	m	
	(7)	配管類撤去	蒸気管25A　再使用しない	10m	10.00	m	
	(8)	配管類撤去	蒸気管32A　再使用しない	8m	8.00	m	
	(9)	配管保温撤去（ロックウール）	蒸気管40A 屋内露出	11m	11.00	m	
	(10)	配管保温撤去（ロックウール）	蒸気管65A 屋内露出	2m	2.00	m	
	(11)	配管付属品類撤去	バルブ40A　再使用しない	1台	1.00	台	
	(12)	配管付属品類撤去	グローブバルブ65A　再使用しない	1台	1.00	台	
	(13)	配管付属品類撤去	15Y型ストレーナー　再使用しない	1台	1.00	台	
	(14)	配管付属品類撤去	吊りボルト　再使用しない	5本	5.00	本	
	(15)	鋼管閉塞	20A	3箇所	3.00	箇所	
	(16)	鋼管閉塞	25A	1箇所	1.00	箇所	
	(17)	鋼管閉塞	32A	2箇所	2.00	箇所	

数 量 算 出 表

#27施設石油温風暖房機取付

区　　分		品名	規　　格	計　　算　　式		単位	備 考
電気工事							
1　配管工事							
	(1)	ねじ無し電線管	露出配管 E19 E25	65m	65.00	m	
	(2)	スイッチボックス	ねじなし露出 E19 金属製 1個用1方出	3個	3.00	個	
	(3)	アウトレットボックス（カバー付）	中四角　浅型　金属製	10個	10.00	個	
2　配線工事							
	(1)	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF2.0-3C（管内）	65m	65.00	m	
3　電力設備工事							
	(1)	埋込コンセント	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWF3002WK 接地2P 15A125V 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	2個	2.00	個	
	(2)	埋込コンセント	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWK2111K ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付ﾌﾙ防水ｺﾝｾﾝﾄ15A125V	1個	1.00	個	
	(3)	埋込コンセント	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWF2520B 引掛接地2P 20A200V 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	1個	1.00	個	
	(4)	開閉器箱・分電盤（ア）	分岐回路用漏電保護付ブレーカELB2P1E 20A100V	3個	2.00	個	
	(5)	開閉器箱・分電盤（ア）	分岐回路用漏電保護付ブレーカELB2P1E 20A200V	1個	1.00	個	
	(6)	操作盤取付け	電動水抜きDバルブ操作盤	1個	1.00	個	

数 量 算 出 表

#27施設石油温風暖房機取付

区　　分		品名	規　　格	計　　算　　式		単位	備 考
建築工事							
1　仮設工事							
	(1)	養生	内部改修	88.7㎡	88.70	㎥	
	(2)	整理清掃後片付け	内部改修	88.7㎡	88.70	㎥	
	(3)	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 改修	88.7㎡	88.70	㎥	
	(4)	仮設材運搬	脚立足場　階高4.0m以下	88.7㎡	88.70	㎥	
	(5)	トラック運転	4t積	2日	2.00	日	
2　発生材積込・運搬							
	(1)	発生材積込	建築混合廃棄物（ボード・鉄・ガラス・木くず）	鉄くず、保温くず 3㎥	3.00	㎥	
	(2)	撤去材運搬	（小規模、人力積込）	鉄くず、保温くず 3㎥	3.00	㎥	
	(3)	ダンプトラック運転	2t積級	1日	1.00	日	
3　発生材処分							
	(1)	発生材処分	建築混合廃棄物（ボード・鉄・ガラス・木くず）	保温くず 10kg	10.00	kg	