

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 2 隊舎女性更衣室改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
I 建築工事					
1 直接仮設					
養生 (内部改修)		21.85	m ²		
整理清掃後片付け (内部改修)		21.85	m ²		
2 建具、内装工事					
建具、内装改修					
軽量鉄骨壁下地	LGS65 @455	10.53	m ²		
開口補強材	C65×t2.3 W800×H2000	1	箇所		
石膏ボード	厚9.5mm	21.06	m ²		
遮音シート	厚4.0mm サウンドシールド	21.06	m ²		
廻り縁 (後付け用)	塩化ビニル白 見付10mm	8.10	m		
壁ビニルクロス	t 12.5	21.06	m ²		
ソフト幅木	H100	6.50	m		
ビニル床シート	t 2	3.77	m ²		
アジャスターフローア	H200 パーティクルボード30mm	3.77	m ²		
ラワン合板	t 5.5	3.77	m ²		
アルミ床下点検口	450×450	1	箇所		
木製ドア	W648×H2023 材工共	1	箇所		
踏込み部上がり框	H200 加工込み	1	箇所		
3 天井ボード改修					
天井ボード新設	化粧石膏ボード 不燃 厚9.5mm 材工共	7.45	m ²		
天井ボード撤去	一重張り、一般	7.45	m ²		

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 2 隊舎女性更衣室改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
II 機械設備工事					
1 配管工事					
給水管新設	屋内一般配管 SGP-VA25	4	m		
排水管新設	屋内一般配管 VP-50	2	m		
排水管新設	屋内一般配管 VP-75	4	m		
2 配管切断					
既設鋼管類	25A	2	箇所		
既設鋼管類	50A	1	箇所		
既設鋼管類	80A	2	箇所		
3 保温工事					
給水管	ALGCグラスウール保温筒	1	式		
4 給排水衛生設備工事					
洋風便器(C1200S)、温水洗浄便座	CS597、TCF2222	1	箇所		
壁掛洗面器(L410)、自動水栓	L250CM、TENA41A	1	箇所		
床上掃除口(非防水用)	COA-80	1	箇所		
屋外トラップ柵改造	600角 深さ1000	1	箇所		
5 ダクト設備工事					
スパイラルダクト	低圧 150Φ	0.5	m		
パイプファン	150Φ V-12PS7	1	台		
SUS製 深型セルフフード	150Φ 水切り付	1	台		
6 空気調和機設備工事					
電気パネルヒーター	壁掛け 1.0kW	1	台		
7 はつり工事					
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管)	コンクリート壁 口径150mm 厚さ300mm程度	1	箇所		
手はつり(配管貫通口)	コンクリート壁 口径100mm 厚さ150mm程度	3	箇所		

※ 数量の端数処理は、公共建築数量積算基準(平成29年版)P1を適用

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 2 隊舎女性更衣室改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅲ 電気設備工事					
電灯設備					
蛍光灯器具取付（移設、再使用）	器具 1300×200以上	1	個		
蛍光灯器具撤去（再使用する）	FL40×2 埋込形	1	個		
以 下 余 白					