

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：火工場屋根他補修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
1 建築工事					
養生（内部改修）		150.68	m <sup>2</sup>		
整理清掃後片付け（内部改修）		150.68	m <sup>2</sup>		
枠組本足場	手すり先行方式 1200枠 足場高さ12m未満	938.49	m <sup>2</sup>		
安全手すり	枠組本足場用 手すり先行方式	105.00	m		
内部仕上足場	簡易型移動式足場 （ローリングタワー3段）	150.68	m <sup>2</sup>		
仮設材運搬（トラック4t積）	枠組本足場 手すり先行方式 1200枠	938.49	m <sup>2</sup>		
仮設材運搬（トラック4t積）	安全手すり 枠組本足場用 手すり先行方式	105.00	m		
仮設材運搬（トラック4t積）	内部仕上足場（簡易型移動式足場 （ローリングタワー3段））	150.68	m <sup>2</sup>		
災害防止	シート・ネット類	938.49	m <sup>2</sup>		
仮設材運搬（トラック4t積）	シート・ネット類	938.49	m <sup>2</sup>		
2 屋根補修工事					
棟包み片面カラー鉄板撤去	鉄板厚0.4mm	11.60	m <sup>2</sup>		
棟包み片面カラー鉄板新設	鉄板厚0.4mm 材工共	11.60	m <sup>2</sup>		
片面カラー長尺鉄板撤去	鉄板厚0.4mm瓦棒葺	99.31	m <sup>2</sup>		
片面カラー長尺鉄板新設	鉄板厚0.4mm 瓦棒葺 材工共	99.31	m <sup>2</sup>		
アスファルトルーフィング撤去	アスファルトルーフィング 22kg/品	99.31	m <sup>2</sup>		
アスファルトルーフィング新設	アスファルトルーフィング 940 材工共	99.31	m <sup>2</sup>		
破風片面カラー鉄板撤去	鉄板厚0.4mm	40.32	m		
破風片面カラー鉄板新設	鉄板厚0.4mm 材工共	40.32	m		
棟木	30×240×3650mm	3	本		
木下地施工費		1	式		
シーリング材	ポリウレタン系 2成分	1	式		
資材運搬費		1	式		

※ 数量の端数処理は、公共建築数量積算基準（平成29年版）P1を適用

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：火工場屋根他補修工事

名 称	規 格	数量	単位	金 額	備考
荷揚げ費	クレーン 25 t	1	式		
3 外部軒天補修工事					
硬質ケイカル板撤去	板厚5mm	29.28	m <sup>2</sup>		
硬質ケイカル板新設	板厚5mm 材工共	29.28	m <sup>2</sup>		
有孔硬質ケイカル板撤去	板厚5mm	19.14	m <sup>2</sup>		
有孔硬質ケイカル板新設	板厚5mm 材工共	19.14	m <sup>2</sup>		
有孔硬質ケイカル板撤去	板厚8mm	19.38	m <sup>2</sup>		
有孔硬質ケイカル板新設	板厚8mm 材工共	19.38	m <sup>2</sup>		
有孔硬質ケイカル板撤去	板厚6mm	14.80	m <sup>2</sup>		
有孔硬質ケイカル板新設	板厚6mm 材工共	14.80	m <sup>2</sup>		
軒天塗装	AEP仕上げ、下地処理	82.60	m <sup>2</sup>		
4 内部天井補修工事					
化粧石膏ボード撤去	天井用 不燃 厚9.0mm	150.68	m <sup>2</sup>		
化粧石膏ボード新設	天井用 不燃 厚9.5mm 材工共	150.68	m <sup>2</sup>		
断熱ブローイング撤去	厚100	150.68	m <sup>2</sup>		
断熱ブローイング新設	厚100 材工共	150.68	m <sup>2</sup>		
ポリエチレンフィルム撤去	厚0.15	150.68	m <sup>2</sup>		
ポリエチレンフィルム新設	厚0.15 材工共	150.68	m <sup>2</sup>		
5 その他					
発生材運搬・処分費		1	式		
以下余白					