

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：#60隊舎屋根補修工事

名 称	規 格	数量	単位	備考
1 建築工事				
(1) 仮設工事				
ア 養生	A屋根(81.4m×19m) + B屋根(29.4m×19m)+玄関庇(5.3m×3.5m)	2123.75	m ²	
イ 清掃・後片付け	東・西側((109.4m+109.4m+1m)×1m)+南・北側(15.4m+15.4m+1m)×1m+玄関庇(5.3m+3.5m+1m)×1m	264.90	m ²	
ウ 仮設くさび緊結足場	A屋根 南・北側(80.5m+1m)×10.8m×2面 B屋根南・北側(28.9m+1m)×7.2m×2面 A屋根 東・西側((15.4m+2m)×7.7m+(15.4m+2m)×3.1m×1/2))×2面	2512.86	掛m ²	
エ 安全手すり	南・北側(109.4m+2m)×2面+東・西側(15.4m+2m)×2面	257.60	掛m	
オ 足場運搬費	枠組本足場 2512.86÷100 安全手すり 257.6÷100	26.00 3.00	回 回	
(2) 板金工事				
ア 長尺金属板平成ルーフ	A屋根 南・北側(81.4m×9.5m×2面) 底部 3.5×5.3	1565.15	m ²	
イ 長尺金属板瓦棒葺き	B屋根 東・西側(29.4m×9.5m×2面)	558.60	m ²	
ウ アスファルトルーフィング	長尺金属板の合計面積と同じ	2123.75	m ²	
エ 破風・鼻隠し取付	A屋根南・北側(81.4m×2面+9.5m×4面)+B屋根東・西側(29.4m×2面+9.5m×2面)	278.60	m	
オ 棟取付	A屋根81.4m+B屋根29.4m+庇3.5m	114.30	m	
カ ベンチレーター一部鉄板納め	3 (0.7×0.7×4面×3箇所)=5.88	3	箇所	
キ 壁際修め	9.5×2面	19	m	
(3) 撤去工事				
ア 長尺金属板 (アスファルトルーフィング含む)		2123.75	m ²	
イ 役物撤去		414.90	m	