

数量計算書

工事種別	規格等	単位	数量	数量算定式
I 建築工事				
1 仮設工事				
(1) 整理清掃後片付け	一般 ガス給湯器設置場所	m ²	58.00	cタイプ 洗面脱衣所 2m×1.86m=3.72m ² 3.72m ² ×8部屋=29.76m ²
				bタイプ 洗面脱衣所 2m×1.86m=3.72m ² 3.72m ² ×6部屋=22.32m ²
				aタイプ ガス給湯器周り 0.52m×0.95m=0.494m ² 0.494m ² ×12部屋=5.928m ² 合計 29.76+22.32+0.494=58.008≒58.00m ²
II 機械設備工事				
1 衛生器具設備				
(1) シャワーバス水栓	INAX BF-WL115HN 同等品以上	台	27	宿舎1号棟
2 給水設備				
(1) 混合水栓 ツートハンドル混合水栓	洗濯用混合水栓 呼び径13 INAX SF-WL63RQAN 同等品以上	個	27	宿舎1号棟
(2) 混合水栓 洗面台混合水栓	洗面台混合水栓 呼び径13 INAX LF-B355SY 同等品以上	個	15	宿舎1号棟
(3) 混合水栓 シングルレバー混合水栓	流し台混合水栓 呼び径13 INAX SF-WL430SYN 同等品以上	個	27	宿舎1号棟

数量計算書

工事種別	規格等	単位	数量	数量算定式
3 給湯設備				
(1) ガス湯沸器類据付け 瞬間湯沸器(追炊付壁掛形)	能力16号 リナイ(株)RUF-V1615SAFFD 同等品以上	台	26	宿舎1号棟
(2) 台所リモコン	リナイ(株)MC-155V(A)-FL-H 同等品以上	個	26	宿舎1号棟
(3) 浴室リモコン	リナイ(株)BC-155V(A)-FL-H 同等品以上	個	26	宿舎1号棟
(4) ガス接続工事	気密検査含む	式	1	宿舎1号棟
(5) 試運転調整費	給湯器用	式	1	宿舎1号棟
4 撤去工事				
(1) 水栓 ツーハンドル混合水栓	呼び径13 再使用しない	個	27	宿舎1号棟
(2) 水栓 洗面台混合水栓	呼び径13 再使用しない	個	15	宿舎1号棟
(3) 水栓 シングルレバー混合水栓	呼び径13 再使用しない	個	27	宿舎1号棟
(4) シャワーセット シャワーバス水栓	固定式シャワー 湯水混合栓、吐水口	組	27	宿舎1号棟
(5) 既設ガス給湯器	能力16号	台	26	宿舎1号棟
Ⅲ 建設機械賃貸料金				
1 運搬機械				
(1) ダンプトラック運転	ダンプトラック2t車1台	日	1	日高宿舎1号棟から日高分屯地へ搬入

数量計算書

工事種別	規格等	単位	数量	数量算定式
IV その他				
1 産業廃棄物処分				
(1) 産業廃棄物運搬	リモコン、シャワー等	式	1.00	
(2) 産業廃棄物処分	リモコン、シャワー等	Kg	46.25	台所リモコン26個+浴室リモコン26個=52個
	廃プラスチック類			52個×0.5Kg=26Kg
				シャワーヘッド及びホース27個
				27個×0.75Kg=20.25Kg
				合計 26Kg+20.25Kg=46.25Kg