

数量計算書

変圧器揚替他高圧受電設備補修工事

品名	規格等	数量	単位	備考
変圧器	単相 10KVA	1	台	20号柱
変圧器	単相 30KVA	1	台	57号柱
高圧気中開閉器	GR付 300A ステンレス製	1	台	1号柱
高圧カットアウト	7.2KV30A PC-6	4	個	20、57号柱
高圧ピンがいし	普通 大	15	個	20、57号柱
高圧引下絶縁電線	PDC5.5mm ²	4	径間	20、57号柱
EM-CEケーブル	2.0mm ² ×2芯	10	m	1号柱
高所作業車		2	台	
重量物運搬費		1	式	
撤去工事				
変圧器撤去	単相 10KVA	1	台	20号柱
変圧器撤去	単相 30KVA	1	台	57号柱
高圧気中開閉器撤去	GR付 200A ステンレス製	1	台	1号柱
高圧カットアウト撤去	7.2KV30A PC-6	6	個	20、57号柱
高圧ピンがいし撤去	普通 大	20	個	20、57号柱
高圧引下絶縁電線撤去	PDC5.5mm ²	5	径間	20、57号柱
VVFケーブル撤去	2.0mm ² ×2芯	10	m	1号柱
産業廃棄物処分				
陶磁器くず	碍子類	58	kg	カットアウト 5kg×4、ピン碍子 2kg×19
運賃	30km 2t	1	式	