

数量書

(細目別内訳)

工事名：22号倉庫外壁等補修工事

名称	規格	数量	単位	備考
1 建築工事				
(1) 仮設工事				
ア 養生	Y通13.15m×幅1m×2面+X通10.2m×幅1m×2面	46.70	m <sup>2</sup>	
イ 整理清掃後片付け	同上	46.70	m <sup>2</sup>	
ウ 枠組本足場900枠手すり先行	Y1通13.15m×高さ3.7m+Y2通13.15m×高さ2.95m+X1通10.2m×高さ5.98m+X2通10.2m×高さ6.5m	214.74	掛m <sup>2</sup>	
エ 仮設資材運搬	214.74m÷100	2.15	100m <sup>2</sup>	
(2) 木工事				
ア 壁下地組	図面P3 仕上表⑧	104.68	m <sup>2</sup>	
イ 屋根下地板張	図面P3 仕上表⑩	171.53	m <sup>2</sup>	
ウ 屋根木下地組	図面P3 仕上表⑩	47.30	m <sup>2</sup>	
エ 建具枠回り(窓下地)	(1.1m+1.1m+0.8m+0.8m)×5組	19.00	m	
オ 棟板、鼻隠し	図面P3 仕上表⑯×2本+⑰	50.28	m	
(3) 屋根工事				
ア アスファルトルーフィング敷	図面P3 仕上表⑫	171.53	m <sup>2</sup>	
イ ケイ酸カルシウム板張(軒天)	図面P3 仕上表⑭	7.36	m <sup>2</sup>	
ウ 棟包み	図面P3 仕上表⑯	13.15	m	
エ 鼻隠し包み	図面P3 仕上表⑰	23.98	m	
オ 破風等役物	図面P3 下部※表記	73.00	m	
カ ガルバリウム鋼板堅平葺	図面P3 仕上表⑬	171.53	m <sup>2</sup>	
(4) 外壁工事				
ガルバリウム角波鋼板張	図面P3 仕上表⑨	111.91	m <sup>2</sup>	
(5) 建具工事				
ア 引違い窓	図面P2 建具表AW1	3	組	
イ はめ殺し窓	図面P2 建具表AW2	5	組	
ウ 窓取り付け手間	窓面積1.8m×0.9m×3組+1.1m×0.8m×5組	9.26	m <sup>2</sup>	
エ 建具付属品(額縁、水切り)	窓4方(1.8m+1.8m+0.9m+0.9m)×3組+(1.1m+1.1m+0.8m+0.8m)×5組	35.20	m	
オ ガラス工事	窓面積1.8m×0.9m×3窓+1.1m×0.8m×5窓	9.26	m <sup>2</sup>	
(6) 塗装工事				
ア 下地調整(シャッター三方枠)	図面P3 仕上表⑮	12.68	m <sup>2</sup>	
イ 錆止め塗料塗(シャッター三方枠)	図面P3 仕上表⑮	12.68	m <sup>2</sup>	
ウ 合成樹脂調合ペイント塗(シャッター三方枠)	図面P3 仕上表⑮	12.68	m <sup>2</sup>	
エ 素地ごしらえ(軒天)	図面P3 仕上表⑰	7.36	m <sup>2</sup>	
オ つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗(軒天)	図面P3 仕上表⑰	7.36	m <sup>2</sup>	
(7) 防水工事				
シーリング	窓4方(1.8m+1.8m+0.9m+0.9m)×3窓+(1.1m+1.1m+0.8m+0.8m)×5窓	35.20	m	
(8) 撤去工事				
ア 壁下地撤去	図面P3 仕上表①	113.76	m <sup>2</sup>	
イ 屋根下地撤去	図面P3 仕上表③	124.23	m <sup>2</sup>	
ウ 木製建具撤去	窓面積1.8m×0.9m×2組	3.24	m <sup>2</sup>	
エ 屋根撤去(役物含む)	図面P3 仕上表④	168.47	m <sup>2</sup>	
オ 外壁撤去(役物含む)	図面P3 仕上表②+⑥	113.76	m <sup>2</sup>	
カ ケイ酸カルシウム板撤去	図面P3 仕上表⑦	7.36	m <sup>2</sup>	